

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๒๘,๒๖๙.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรพพงศ์ คงราชสี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี..... กรรมการและเลขานุการ

(จรรพพงศ์ คงราชสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคากลาง(บาท) | หมายเหตุ | |
|---------------------------------|---|---|--------|--------------|------------|----------------|---------------|----------|--|
| 1 | งานเกรดปรับพื้นทางเดิม | ลบ.ม. | 470.00 | 4.02 | 1,889.40 | 1.3642 | 2,577.52 | | |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 23.50 | 949.31 | 22,308.79 | 1.3642 | 30,433.65 | | |
| 3 | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 470.00 | 436.70 | 205,249.00 | 1.3642 | 280,000.69 | | |
| 4 | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง | ม. | 5.00 | 161.66 | 808.30 | 1.3642 | 1,102.68 | | |
| 5 | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง | ท่อน | 42.00 | 99.96 | 4,198.32 | 1.3642 | 5,727.35 | | |
| 6 | งานรอยต่อตามยาว | ม. | 94.00 | 65.72 | 6,177.68 | 1.3642 | 8,427.59 | | |
| สรุป | | | | | | | 328,269.48 | | |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | | | | 240,631.49 | | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | | | | | | | 1.3642 | | |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | | | | | 328,269.00 | | |
| (ตัวอักษร) | | สามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน | | | | | | | |

* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 300,000.- บาท

ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 28,269.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 328,269.- บาท

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(จรรรพงค์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด อ.บต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขน ขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก | หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ |
|-----|--|-------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 | | | | | | | | | |
| | - RB 15 มม. | ตัน | 22,844.86 | 38 | 111.25 | | 3,600.00 | 26,556.11 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| | - RB 19 มม. | ตัน | 22,083.95 | 38 | 111.25 | | 3,100.00 | 25,295.20 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก สืบราคาบ้าน จ.สุรินทร์ |
| 2 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD | | | | | | | | | |
| | - DB 12 มม. | ตัน | 21,941.22 | 38 | 111.25 | | 3,600.00 | 25,652.47 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 3 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 579.44 | 38 | 98.64 | 0 | 0 | 678.08 | รถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง | จาก หจก. ทำตามทรายทอง |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. | ลบ.ม. | 2,355.15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2,355.15 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 5 | เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม. | ตร.ม. | 21.61 | 38 | 0 | 0 | 5 | 26.61 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราษี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

1. งานถางป่าขุดตอ

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---|--|
| พิจารณาตามสภาพพื้นที่ | ขนาดเบา | | |
| ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร | | = | 4.02 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ) |
| ค่างานต้นทุน | | = | 4.02 บาท/ตร.ม. |

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) | | = | 579.44 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง | 38 กม. | = | 98.64 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | = | 678.08 บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว | 678.08 X 1.40 | = | 949.31 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | 949.31 บาท/ลบ.ม. |

3. งานดินถม

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---|------------------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | | = | 5.00 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) | | = | 24.14 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง | 5 กม. | = | 24.47 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | = | 53.61 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | = | 53.61 บาท/ลบ.ม. |

4. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา.....15.....เซนติเมตร (ใช้เหล็กตะแกรง)

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------|---|-------------------------|
| ขนาดกว้าง | 2.50 | X | 10.00 เมตร | = | 25.00 ตร.ม. | |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ | | | | = | 108.75 ลบ.ม. | |
| ค่าคอนกรีต | | | | = | 2,355.15 บาท/ลบ.ม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด) | |
| คิดจากพื้นที่ | | | | = | 25.00 ตร.ม. | |
| ปริมาตรคอนกรีต | = | 25.00 | X | 0.15 | = | 3.75 ลบ.ม. |
| ค่าคอนกรีต | 3.75 ลบ.ม. | @ | 2,355.15 บาท/ลบ.ม. | = | 8,831.81 บาท (คอนกรีตผสมเสร็จ) | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | 167.77 บาท | @ | 3.75 บาท | = | 629.14 บาท (ระยะทางจาก อ.เมือง/4) | |
| ค่าตะแกรงเหล็ก | 25.00 ตร.ม. | @ | 21.61 บาท | = | 540.25 บาท (ราคาพาณิชย์จังหวัด) | |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก | 25.00 ตร.ม. | @ | 5.00 บาท | = | 125.00 บาท (ค่าแรงงานอาคาร) | |
| ค่าแบบเหล็ก | 10.00 ม. | @ | 20.60 บาท | = | 206.00 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ) | |
| ค่า PAVEN (ปูผิวคอนกรีต) | 25.00 ตร.ม. | | 12.65 บาท | = | 316.25 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ) | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | 25.00 ตร.ม. | X | 10.76 บาท | = | 269.00 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ) | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | 10,917.45 บาท | |
| ค่างานต้นทุน | = | 10,917.45 | / | 25.00 | = | 436.70 บาท/ตร.ม. |

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

5. รอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|---------------|---|----------------------------|--|
| คิดจากความยาว | <u>2.50</u> เมตร | | | | | |
| ค่าเหล็ก | 3.48 กก. | @ | 26.56 | = | 92.42 บาท | |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 2.50 ม. | @ | 26.07 | = | 65.175 บาท | |
| ทาสี + จารบี | 5.00 ชูต | @ | 4 | = | 20.00 บาท | |
| JOINT SEALER | 0.94 ลิตร | @ | 45 | = | 42.30 บาท | |
| แผ่นพลาสติก | 3.00 เมตร | @ | 10 | = | 30.00 บาท | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 249.89 บาท | |
| ค่างานต้นทุน | | | 249.89 / 2.50 | = | <u><u>99.96 บาท/ม.</u></u> | |

*** หมายเหตุ**

| ความกว้างช่องจราจร (เมตร) | 2 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ความหนา (เมตร) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| DOWEL BAR RB 15 (กก.) | 2.78 | 3.48 | 4.17 | 5.56 | 6.95 | 8.34 |
| ตัด JONIT ลึก (ซม.) | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 |
| ทาสี+จารบี (ชูต) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.50 | 1.88 | 2.25 |
| แผ่นพลาสติก (เมตร) | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 |

6. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|-------------|---|------------------------------------|--|
| คิดจากความยาว | <u>10.00</u> เมตร | | | | | |
| ค่าเหล็ก | 8.88 กก. | @ | 25.65 | = | 227.79 บาท | |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 10 ม. | @ | 26.07 | = | 260.70 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ) | |
| JOINT SEALER | 3.75 ลิตร | @ | 45 | = | 168.75 บาท | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 657.24 บาท | |
| ค่างานต้นทุน | | | 657.24 / 10 | = | <u><u>65.72 บาท/ม.</u></u> | |

*** หมายเหตุ**

| | |
|----------------------|--------|
| ความหนาคอนกรีต (ซม.) | 0.15 |
| TIE BAR DB 12 (กก.) | 8.88 |
| ตัด JONIT ลึก (ซม.) | 0.0375 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 3.750 |

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแกไปบ้านหนองกระดาน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

7. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|---|---------------|---|------------------------|
| คิดจากความยาว | <u>2.50</u> | เมตร | | | | |
| ค่าเหล็ก | 5.58 | กก. | @ | 25.30 | = | 148.18 บาท |
| MATAL CAP + ทาสี + จารบี | 5.00 | ชุด | @ | 4.00 | = | 20.00 บาท |
| JOINT FILLER | 0.31 | ตร.ม. | @ | 0.00 | = | 0.00 บาท |
| JOINT SEALER | 1.56 | ลิตร | @ | 45 | = | 70.20 บาท |
| ค่าหยอดยาง | 2.50 | เมตร | @ | 17.01 | = | 42.53 บาท |
| แผ่นพลาสติก | 3.00 | เมตร | @ | 10.00 | = | 30.00 บาท |
| ไม้แบบ | 0.380 | ตร.ม. | @ | 245.37 | = | 93.24 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 404.15 บาท |
| ค่างานต้นทุน | | | | 404.15 / 2.50 | = | <u>161.66 บาท/เมตร</u> |

*** หมายเหตุ**

| ความกว้างช่องจราจร (เมตร) | 2 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| ความหนา (เมตร) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| DOWEL BAR RB 19 (กก.) | 4.46 | 5.58 | 6.69 | 8.92 | 11.15 | 13.38 |
| METAL CAP (ชุด) | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| JOINT FILLER (ตร.ม.) | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 |
| JOINT SEALER (ลิตร) | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 2.50 | 3.13 | 3.75 |
| แผ่นพลาสติก (เมตร) | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 4.20 |
| ไม้แบบ (ตรม) | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....*จวิศพร*.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

ไม้กระบอกหรือไม้อยาง หรือเทียบเท่า

ไม้คร่าว

ตะปู

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 1 ครั้ง คิดจาก

| | | | |
|----------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร | | | |
| 1 | ลบ.พ. | @ 556.08 | = 556.08 บาท/ตร.ม. |
| 0.30 | ลบ.พ. | @ 560.75 | = 168.23 บาท/ตร.ม. |
| 0.25 | กก. | @ 47.20 | = 11.80 บาท/ตร.ม. |
| | | | รวม = 736.11 บาท/ตร.ม. |
| | | <u>736.11 / 3.00</u> | = 245.37 บาท/ตร.ม. |
| | | | รวม = <u>245.37</u> บาท/ตร.ม. |

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า | รหัส | รายการ | หน่วย | เมษายน |
|----------|------------------------|------------------|---|---------|----------|
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1202010101500000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี | แกลลอน | 643.93 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203010101000000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | ถัง | 1,111.21 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020100500000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | แกลลอน | 309.35 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020100600000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 510.28 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1203020101000000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | ถัง | 1,581.31 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1204010100500000 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611 | แกลลอน | 481.31 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1204020100100000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 325.23 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1204020100900000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700) | แกลลอน | 317.76 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1204020101100000 | สีรองพื้นปูนชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700) | ถัง | 1,487.85 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1204020101800000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูเปอร์เทค (SP1000) | แกลลอน | 357.01 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1206010101400000 | สีย้อมไม้ สูดรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เซนไดร์ท วัสดุเตน อควา | แกลลอน | 163.55 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1207010100100000 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 499.07 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1209010100800000 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA | กระป๋อง | 217.76 |
| 12 | วัสดุฉาบผิว | 1209010101900000 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO | กระป๋อง | 197.67 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417010100500000 | ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 47.20 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417020100200000 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 56.07 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1417030100200000 | ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 60.75 |

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า | รหัส | รายการ | หน่วย | พฤศจิกายน |
|----------|----------------|------------------|--|-------|-----------|
| 11 | วัสดุไม้ | 1103070102200000 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 644.86 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103070102400000 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 700.94 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103070102500000 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 658.88 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103070102700000 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 560.75 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103070102900000 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 719.63 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103080101000000 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 593.46 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103080101100000 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 556.08 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103080101200000 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.พ. | 579.44 |
| 11 | วัสดุไม้ | 1103080102300000 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร | ลบ.พ. | 504.67 |



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | ค่า อำนวยความสะดวก | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤ 5 | 20.8338 | 1.1666 | 5.5000 | 27.5004 | 1.2750 | 1.0700 | 1.3642 | 1.3848 | 1.4054 |
| 10 | 16.0808 | 1.1666 | 5.5000 | 22.7474 | 1.2274 | 1.0700 | 1.3133 | 1.3345 | 1.3557 |
| 20 | 10.6384 | 1.1666 | 5.5000 | 17.3050 | 1.1730 | 1.0700 | 1.2551 | 1.2742 | 1.2933 |
| 30 | 7.5559 | 1.1666 | 5.5000 | 14.2225 | 1.1422 | 1.0700 | 1.2221 | 1.2394 | 1.2567 |
| 40 | 7.4310 | 1.1666 | 5.0000 | 13.5976 | 1.1359 | 1.0700 | 1.2154 | 1.2342 | 1.2530 |
| 50 | 6.9412 | 1.1666 | 5.0000 | 13.1078 | 1.1310 | 1.0700 | 1.2101 | 1.2290 | 1.2480 |
| 60 | 6.3772 | 1.1666 | 5.0000 | 12.5438 | 1.1254 | 1.0700 | 1.2041 | 1.2230 | 1.2418 |
| 70 | 6.3435 | 1.1666 | 4.5000 | 12.0101 | 1.1201 | 1.0700 | 1.1985 | 1.2177 | 1.2370 |
| 80 | 6.0233 | 1.1666 | 4.5000 | 11.6899 | 1.1168 | 1.0700 | 1.1949 | 1.2143 | 1.2336 |
| 90 | 5.4722 | 1.1666 | 4.5000 | 11.1388 | 1.1113 | 1.0700 | 1.1890 | 1.2078 | 1.2265 |
| 100 | 5.1693 | 1.1666 | 4.5000 | 10.8359 | 1.1083 | 1.0700 | 1.1858 | 1.2042 | 1.2226 |
| 110 | 4.7961 | 1.1666 | 4.0000 | 9.9627 | 1.0996 | 1.0700 | 1.1765 | 1.1945 | 1.2125 |
| 120 | 4.7235 | 1.1666 | 4.0000 | 9.8901 | 1.0989 | 1.0700 | 1.1758 | 1.1940 | 1.2122 |
| 130 | 4.4428 | 1.1666 | 4.0000 | 9.6094 | 1.0960 | 1.0700 | 1.1727 | 1.1906 | 1.2085 |
| 140 | 4.3285 | 1.1666 | 4.0000 | 9.4951 | 1.0949 | 1.0700 | 1.1715 | 1.1895 | 1.2076 |
| 150 | 4.1865 | 1.1666 | 4.0000 | 9.3531 | 1.0935 | 1.0700 | 1.1700 | 1.1879 | 1.2057 |
| 160 | 4.0853 | 1.1666 | 4.0000 | 9.2519 | 1.0925 | 1.0700 | 1.1689 | 1.1869 | 1.2049 |
| 170 | 4.0051 | 1.1666 | 4.0000 | 9.1717 | 1.0917 | 1.0700 | 1.1681 | 1.1860 | 1.2039 |
| 180 | 3.9481 | 1.1666 | 4.0000 | 9.1147 | 1.0911 | 1.0700 | 1.1674 | 1.1853 | 1.2031 |
| 190 | 4.2661 | 1.1666 | 3.5000 | 8.9327 | 1.0893 | 1.0700 | 1.1655 | 1.1843 | 1.2031 |
| 200 | 4.2419 | 1.1666 | 3.5000 | 8.9085 | 1.0890 | 1.0700 | 1.1652 | 1.1840 | 1.2027 |
| 210 | 4.1793 | 1.1666 | 3.5000 | 8.8459 | 1.0884 | 1.0700 | 1.1645 | 1.1835 | 1.2024 |
| 220 | 4.0683 | 1.1666 | 3.5000 | 8.7349 | 1.0873 | 1.0700 | 1.1634 | 1.1821 | 1.2009 |
| 230 | 3.9805 | 1.1666 | 3.5000 | 8.6471 | 1.0864 | 1.0700 | 1.1624 | 1.1810 | 1.1997 |
| 240 | 3.8615 | 1.1666 | 3.5000 | 8.5281 | 1.0852 | 1.0700 | 1.1611 | 1.1796 | 1.1980 |
| 250 | 3.7521 | 1.1666 | 3.5000 | 8.4187 | 1.0841 | 1.0700 | 1.1599 | 1.1782 | 1.1965 |
| 260 | 3.6511 | 1.1666 | 3.5000 | 8.3177 | 1.0831 | 1.0700 | 1.1589 | 1.1770 | 1.1951 |
| 270 | 3.5577 | 1.1666 | 3.5000 | 8.2243 | 1.0822 | 1.0700 | 1.1579 | 1.1759 | 1.1939 |
| 280 | 3.4708 | 1.1666 | 3.5000 | 8.1374 | 1.0813 | 1.0700 | 1.1569 | 1.1748 | 1.1926 |
| 290 | 3.3900 | 1.1666 | 3.5000 | 8.0566 | 1.0805 | 1.0700 | 1.1561 | 1.1738 | 1.1915 |
| 300 | 3.3145 | 1.1666 | 3.5000 | 7.9811 | 1.0798 | 1.0700 | 1.1553 | 1.1729 | 1.1905 |
| 350 | 3.2735 | 1.1666 | 3.5000 | 7.9401 | 1.0794 | 1.0700 | 1.1549 | 1.1724 | 1.1900 |
| 400 | 3.1484 | 1.1666 | 3.5000 | 7.8150 | 1.0781 | 1.0700 | 1.1535 | 1.1712 | 1.1890 |
| 450 | 3.1265 | 1.1666 | 3.5000 | 7.7931 | 1.0779 | 1.0700 | 1.1533 | 1.1710 | 1.1887 |
| 500 | 3.0167 | 1.1666 | 3.5000 | 7.6833 | 1.0768 | 1.0700 | 1.1521 | 1.1698 | 1.1875 |
| 700 | 2.7734 | 1.1666 | 3.5000 | 7.4400 | 1.0744 | 1.0700 | 1.1496 | 1.1668 | 1.1841 |
| > 700 | 2.7734 | 1.1666 | 3.5000 | 7.4400 | 1.0744 | 1.0700 | 1.1496 | 1.1668 | 1.1841 |

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันไทยปศุสัตว์

ราคาขายปลีก กน. และ
เบ็นซิน

การขึ้น/ลงราคาน้ำมัน

ค้นหาวันที่:

ราคาน้ำมันไทยปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2569
(หน่วยลงเป็น บาท/ลิตร)

*ราคาเป็นข้อมูลอ้างอิง (กิโลกรัม)

| วันที่ - เวลา | Diesel B20 | Diesel B15 | Gasohol E85 | Gasohol E20 | Gasohol 91 | Gasohol 95 | เบนซิน | พรีเมียม Diesel | พรีเมียม Gasohol 95 |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|-----------------|---------------------|
| 01-05-2569 05:00 | 33.80 | 41.28 | 32.72 | 36.78 | 43.41 | 43.78 | 50.37 | 62.58 | 52.87 |