

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๒๘,๒๖๙.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรูปประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรพพงศ์ คงราชี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการ

(จรรพพงศ์ คงราชี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาพ่นวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ	
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	470.00	4.02	1,889.40	1.3642	2,577.52		
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.50	949.31	22,308.79	1.3642	30,433.65		
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	470.00	436.70	205,249.00	1.3642	280,000.69		
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	5.00	161.66	808.30	1.3642	1,102.68		
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ท่อน	42.00	99.96	4,198.32	1.3642	5,727.35		
6	งานรอยต่อตามยาว	ม.	94.00	65.72	6,177.68	1.3642	8,427.59		
สรุป							328,269.48		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							240,631.49		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3642		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							328,269.00		
(ตัวอักษร)		สามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน							

* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 300,000.- บาท

ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 28,269.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 328,269.- บาท

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(จรรรพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24									
	- RB 15 มม.	ตัน	22,844.86	38	111.25		3,600.00	26,556.11	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
	- RB 19 มม.	ตัน	22,083.95	38	111.25		3,100.00	25,295.20	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก สิบราคาบ้าน จ.สุรินทร์
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD									
	- DB 12 มม.	ตัน	21,941.22	38	111.25		3,600.00	25,652.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	579.44	38	98.64	0	0	678.08	รถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก หจก. ทำดุมทรายทอง
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,355.15	38	0	0	0	2,355.15	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
5	เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม.	ตร.ม.	21.61	38	0	0	5	26.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร									

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราชี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร
 #REF!

1. งานถางป่าขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ขนาดเบา			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=		4.02 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน		=		4.02 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
 งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)		=		579.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	38 กม.	=		98.64 บาท/ลบ.ม.
รวม		=		678.08 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	678.08 X 1.40	=		949.31 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=		949.31 บาท/ลบ.ม.

3.งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=		5.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=		24.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	5 กม.	=		24.47 บาท/ลบ.ม.
รวม		=		53.61 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=		53.61 บาท/ลบ.ม.

4. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา....15....เซนติเมตร (ใช้เหล็กตะแกรง)

ขนาดกว้าง	2.50	X	10.00 เมตร	=	25.00 ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	108.75 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต				=	2,355.15 บาท/ลบ.ม. (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	
คิดจากพื้นที่				=	25.00 ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	25.00	X	0.15	=	3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	3.75 ลบ.ม.	@	2,355.15 บาท/ลบ.ม	=	8,831.81 บาท (คอนกรีตผสมเสร็จ)	
ค่าขนส่งคอนกรีต	167.77 บาท	@	3.75 บาท	=	629.14 บาท (ระยะทางจาก อ.เมือง/4)	
ค่าตะแกรงเหล็ก	25.00 ตร.ม.	@	21.61 บาท	=	540.25 บาท (ราคาพาณิชย์จังหวัด)	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	25.00 ตร.ม.	@	5.00 บาท	=	125.00 บาท (ค่าแรงงานอาคาร)	
ค่าแบบเหล็ก	10.00 ม.	@	20.60 บาท	=	206.00 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)	
ค่า PAVEN (ปูผิวคอนกรีต)	25.00 ตร.ม.		12.65 บาท	=	316.25 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)	
ค่าปมผิวทางคอนกรีต	25.00 ตร.ม.	X	10.76 บาท	=	269.00 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)	
ค่าใช้จ่ายรวม					10,917.45 บาท	
ค่างานต้นทุน	=	10,917.45	/	25.00	=	436.70 บาท/ตร.ม.

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารไพโร หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

5. รอยต่อเพื่อการหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	<u>2.50</u> เมตร				
ค่าเหล็ก	3.48 กก.	@	26.56	=	92.42 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.50 ม.	@	26.07	=	65.175 บาท
ทาสี + จาระบี	5.00 ชุด	@	4	=	20.00 บาท
JOINT SEALER	0.94 ลิตร	@	45	=	42.30 บาท
แผ่นพลาสติก	3.00 เมตร	@	10	=	30.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	249.89 บาท
ค่างานต้นทุน			249.89 / 2.50	=	<u><u>99.96</u></u> บาท/ม.

*** หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	5.56	6.95	8.34
ตัด JONIT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี+จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.50	1.88	2.25
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	7.20

6. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	<u>10.00</u> เมตร				
ค่าเหล็ก	8.88 กก.	@	25.65	=	227.79 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10 ม.	@	26.07	=	260.70 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	3.75 ลิตร	@	45	=	168.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	657.24 บาท
ค่างานต้นทุน			657.24 / 10	=	<u><u>65.72</u></u> บาท/ม.

*** หมายเหตุ**

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	8.88
ตัด JONIT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	3.750

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาพินวนไปบ้านทวารโพร หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

7. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	<u>2.50</u>	เมตร				
ค่าเหล็ก		5.58 กก.	@	25.30	=	148.18 บาท
MATAL CAP + ทาสี + จารบี		5.00	ชุด	@	4.00	= 20.00 บาท
JOINT FILLER		0.31	ตร.ม.	@	0.00	= 0.00 บาท
JOINT SEALER		1.56	ลิตร	@	45	= 70.20 บาท
ค่าหยอดยาง		2.50	เมตร	@	17.01	= 42.53 บาท
แผ่นพลาสติก		3.00	เมตร	@	10.00	= 30.00 บาท
ไม้แบบ		0.380	ตร.ม.	@	245.37	= 93.24 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	404.15 บาท
ค่างานต้นทุน				404.15 / 2.50	=	<u><u>161.66 บาท/เมตร</u></u>

*** หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	8.92	11.15	13.38
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.50	3.13	3.75
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	4.20
ไม้แบบ (ตรม)	0.30	0.38	0.45	0.60	0.75	0.90

(ลงชื่อ)ว่า ธีรชัยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

= ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า

1 ลบ.ฟ.

@ 556.08

= 556.08 บาท/ตร.ม.

ไม้คร่าว

0.30 ลบ.ฟ.

@ 560.75

= 168.23 บาท/ตร.ม.

ตะปู

0.25 กก.

@ 47.20

= 11.80 บาท/ตร.ม.

รวม = 736.11 บาท/ตร.ม.

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 1 ครั้ง คิดจาก

736.11 / 3.00

= 245.37 บาท/ตร.ม.

รวม = 245.37 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลา เมษายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	เมษายน
12	วัสดุฉาบผิว	1202010101500000	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	แกลลอน	643.93
12	วัสดุฉาบผิว	1203010101000000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	ถัง	1,111.21
12	วัสดุฉาบผิว	1203020100500000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	แกลลอน	309.35
12	วัสดุฉาบผิว	1203020100600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	510.28
12	วัสดุฉาบผิว	1203020101000000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	ถัง	1,581.31
12	วัสดุฉาบผิว	1204010100500000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	แกลลอน	481.31
12	วัสดุฉาบผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	325.23
12	วัสดุฉาบผิว	1204020100900000	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	แกลลอน	317.76
12	วัสดุฉาบผิว	1204020101100000	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	ถัง	1,487.85
12	วัสดุฉาบผิว	1204020101800000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูเปอร์เทค (SP1000)	แกลลอน	357.01
12	วัสดุฉาบผิว	1206010101400000	สีย้อมไม้ สุนทรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุเตน อควา	แกลลอน	163.55
12	วัสดุฉาบผิว	1207010100100000	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	499.07
12	วัสดุฉาบผิว	1209010100800000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA	กระป๋อง	217.76
12	วัสดุฉาบผิว	1209010101900000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา SETKO	กระป๋อง	197.67
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	47.20
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	56.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417030100200000	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	60.75

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
11	วัสดุไม้	1103070102200000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	644.86
11	วัสดุไม้	1103070102400000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.94
11	วัสดุไม้	1103070102500000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	658.88
11	วัสดุไม้	1103070102700000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
11	วัสดุไม้	1103070102900000	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	719.63
11	วัสดุไม้	1103080101000000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	593.46
11	วัสดุไม้	1103080101100000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	556.08
11	วัสดุไม้	1103080101200000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	579.44
11	วัสดุไม้	1103080102300000	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีกกน. และ
ปริมาณ

การเลื่อนขึ้นราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยต่อลิตร บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโร Gasohol 95
01-05-2569 05:00	33.80	41.28	32.72	36.78	43.41	43.78	53.37	62.58	62.87