

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๔๔,๖๗๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างงานอาคาร จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง          | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    |
| ๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา       | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรพพงศ์ คงราช | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการ

(จรรพพงศ์ คงราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบ ปร.1 (ก)

# รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ป.ร.1

ประเภทงาน

ก่อสร้างรั้ว

สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน

ความยาว 124 เมตร สูง 1.70 เมตร

เมื่อวันที่ กันยายน 2569

| ที่ | รายการ                             | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | ค่าวัสดุ+<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
|     |                                    |       |        | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                        |          |
| 1   | หมวดงานโครงสร้าง                   |       |        |          |           |           |           |                        |          |
|     | - ขุดหลุมฐานรากและถมดิน            | ลบ.ม. | 37.76  |          | -         | 121.00    | 4,568.96  | 4,568.96               |          |
|     | - คอนกรีต 1: 3 : 5                 | ลบ.ม. | 3.77   | 1,380.00 | 5,202.60  | 427.00    | 1,609.79  | 6,812.39               |          |
|     | - คอนกรีตโครงสร้าง 1: 2 : 4        | ลบ.ม. | 16.00  | 1,577.00 | 25,232.00 | 533.00    | 8,528.00  | 33,760.00              |          |
|     | - ทราय                             | ลบ.ม. | 1.88   | 579.44   | 1,089.35  | 121.00    | 227.48    | 1,316.83               |          |
|     | - ไม้แบบ                           | ตร.ม. | 116.33 | 557.59   | 64,864.44 | 163.00    | 18,961.79 | 83,826.23              |          |
|     | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.    | กก.   | 244.20 | 19.36    | 4,727.71  | 4.90      | 1,196.58  | 5,924.29               |          |
|     | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.    | กก.   | 479.04 | 18.47    | 8,847.87  | 4.90      | 2,347.30  | 11,195.16              |          |
|     | - ลวดผูกเหล็ก                      | กก.   | 8.00   | 65.42    | 523.36    | -         | -         | 523.36                 |          |
|     | - เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 1.2 มม.   | ท่อน  | 88.00  | 195.00   | 17,160.00 | -         | -         | 17,160.00              |          |
|     | - ค่าตัดประกอบ/เชื่อมเหล็ก         | กก.   | 686.40 | -        | -         | 12.00     | 8,236.80  | 8,236.80               |          |
|     | - บล็อกคอนกรีต                     | ตร.ม. | 63.00  | 137.00   | 8,631.00  | 85.00     | 5,355.00  | 13,986.00              |          |
|     | - เอ็น คสล. และทับหลัง คสล.        | เมตร  | 119.00 | 108.00   | 12,852.00 | 51.00     | 6,069.00  | 18,921.00              |          |
|     | - ผนังฉาบเรียบ 2 ด้าน              | ตร.ม. | 126.00 | 63.00    | 7,938.00  | 96.00     | 12,096.00 | 20,034.00              |          |
|     | - ฉาบโครงสร้าง                     | ตร.ม. | 51.77  | 63.00    | 3,261.51  | 109.00    | 5,642.93  | 8,904.44               |          |
|     | - สีกันสนิม                        | ตร.ม. | 78.30  | 56.15    | 4,396.55  | 36.00     | 2,818.80  | 7,215.35               |          |
|     | - สีนํ้าพลาสติก                    | ตร.ม. | 177.70 | 35.36    | 6,283.47  | 31.00     | 5,508.70  | 11,792.17              |          |
| 2   | งานประตูรั้ว                       |       |        |          |           |           |           |                        |          |
|     | - เหล็กฉาก 50 x 50 มม. หนา 4 มม.   | ท่อน  | 2.00   | 376.64   | 753.28    | -         | -         | 753.28                 |          |
|     | - เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม.     | ท่อน  | 14.00  | 119.00   | 1,666.00  | -         | -         | 1,666.00               |          |
|     | - เหล็กกล่อง 3"x1 1/2" หนา 1.2 มม. | ท่อน  | 4.00   | 329.00   | 1,316.00  | -         | -         | 1,316.00               |          |
|     | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.   | กก.   | 17.76  | 18.62    | 330.69    | 3.90      | 69.26     | 399.96                 |          |
|     | - ล้อเลื่อน 4" ล้อคู่              | อัน   | 2.00   | 790.00   | 1,580.00  | -         | -         | 1,580.00               |          |
|     | - ล้อประคองประตูเลื่อน             | อัน   | 6.00   | 183.00   | 1,098.00  | -         | -         | 1,098.00               |          |
|     | - ค่าตัดประกอบ/เชื่อมเหล็ก         | กก.   | 114.80 | -        | -         | 12.00     | 1,377.60  | 1,377.60               |          |
|     | - สีกันสนิม                        | ตร.ม. | 13.92  | 56.15    | 781.61    | 36.00     | 501.12    | 1,282.73               |          |
|     | รวมยอดยกไป                         |       |        |          |           |           |           | 263,650.55             |          |
|     | - รวมค่างานต้นทุน                  |       |        |          |           |           |           | 263,650.55             |          |
|     | - ค่า FACTOR F 1.3073              |       |        |          |           |           |           | 81,019.81              |          |
|     | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น   |       |        |          |           |           |           | 344,670.36             |          |
|     | - ปรึบลดเป็นเงินประมาณ เพียง       |       |        |          |           |           |           | 344,670.00             |          |

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 348,000.- บาท

ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 3,330.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 344,670.- บาท

(ลงชื่อ) .....

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(จรรพพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ระยะเวลา สิงหาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า                | รหัส             | รายการ                                                                                        | หน่วย  | สิงหาคม   |
|----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401010101500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร               | ตัน    | 19,365.87 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401010101600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร               | ตัน    | 18,479.25 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401010101700000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร              | ตัน    | 18,627.15 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401010101800000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร              | ตัน    | 23,484.12 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401020203700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน    | 18,452.30 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401020203800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน    | 18,737.87 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401020203900000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน    | 19,472.19 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                           | กก.    | 65.42     |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100100000 | เหล็กฉาก หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.                               | ท่อน   | 227.57    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                               | ท่อน   | 304.21    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100300000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                               | ท่อน   | 376.64    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100400000 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                               | ท่อน   | 550.47    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100500000 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                               | ท่อน   | 813.08    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010100600000 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                               | ท่อน   | 947.20    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่างรูปต่างๆ | 0402010101500000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.52 กก.                              | ท่อน   | 253.27    |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1202010101500000 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี                                              | แกลลอน | 734.58    |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1203010101000000 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                                            | ถัง    | 1,588.79  |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1203020100500000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี                                              | แกลลอน | 342.99    |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1203020100600000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                             | แกลลอน | 510.28    |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1203020101000000 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                                             | ถัง    | 2,390.65  |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1204010100500000 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611                                     | แกลลอน | 481.31    |
| 12       | วัสดุฉาบผิว                   | 1204020100100000 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                                 | แกลลอน | 509.35    |



## บริษัท เหล็กสุขสันต์ จำกัด

## ใบเสนอราคา

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 393 อ.ปทุมธานี ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร 082-7579101

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0325556000902

ถึง ลูกค้าเงินสด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
โทร.

เลขที่ใบเสนอราคา QT0033537

วันที่ 11/09/69

ยื่นราคา 1 วัน ถึงวันที่ 12/09/69

เงื่อนไขชำระเงิน เงินสด

อ้างอิง โฉนดอ.บ.ก.เกาะ

| ลำดับ | รายการสินค้า                                  | จำนวน  | หน่วยละ | ราคารวมภาษี |
|-------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 1     | ท่อแบน GI 2"x1"x1.2 Mini[6.0-6.1kg]เขียว      | 1 เส้น | 169.00  | 169.00      |
| 2     | ท่อแบน GI 2"x1"x1.2 Lite[6.7-6.8kg]ชมพู       | 1 เส้น | 195.00  | 195.00      |
| 3     | ท่อแบน GI 2"x1"x1.2 มม[7.2-7.4kg]เหลือง       | 1 เส้น | 203.00  | 203.00      |
| 4     | ท่อเหลี่ยม GI 1"x1"x1.2 Mini[4.0kg+]เขียว     | 1 เส้น | 113.00  | 113.00      |
| 5     | ท่อเหลี่ยม GI 1"x1"x1.2 Lite[4.3kg+]ชมพู      | 1 เส้น | 119.00  | 119.00      |
| 6     | ท่อแบน GI 3"x1 1/2"x1.2 Mini[9.0-9.3kg]เขียว  | 1 เส้น | 259.00  | 259.00      |
| 7     | ท่อแบน GI 3"x1 1/2"x1.2 Lite[10.1-10.4kg]ชมพู | 1 เส้น | 285.00  | 285.00      |
| 8     | ท่อแบน GI 3"x1 1/2"x1.2 มม[11.2-11.4kg]เหลือง | 1 เส้น | 329.00  | 329.00      |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                    | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.                                                    | ตัน   | 154                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.                                                    | ตัน   | 179                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.                                                    | ตัน   | 205                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.                                                    | ตัน   | 231                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.                                                    | ตัน   | 256                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.                                                    | ตัน   | 282                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.                                                    | ตัน   | 384                   |                                                         |
|          | เสาเข็ม คอ.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.                                                    | ตัน   | 615                   |                                                         |
|          | **ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก** |       |                       |                                                         |
| 1.3      | งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน                                                                  |       |                       |                                                         |
| 1.3.1    | ดินทั่วไป                                                                                 | ลบ.ม. | 121                   | ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.      |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 153                   | ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00 - 1.50 ม. |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 181                   | ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึก มากกว่า 1.50 ม.     |
| 1.3.2    | ดินลูกรัง                                                                                 | ลบ.ม. | 238                   | ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.      |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 292                   | ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00 - 1.50 ม. |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 345                   | ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึก มากกว่า 1.50 ม.     |
| 1.4      | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ                                                            | ลบ.ม. | 121                   | ชนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ                          |
| 1.5      | งานวัสดุรองกันหลุม                                                                        | ลบ.ม. | 127                   | ใส่อิฐหักรองกันหลุม                                     |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 112                   | ใส่ทรายรองกันหลุม                                       |
| 1.6      | งานผสมและเทคอนกรีต (กรณีผสมเอง)                                                           |       |                       |                                                         |
| 1.6.1    | คอนกรีตหยาบ                                                                               | ลบ.ม. | 427                   | รองกันหลุม                                              |
| 1.6.2    | คอนกรีตโครงสร้าง                                                                          | ลบ.ม. | 467                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 533                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                    |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 581                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                     |
| 1.7      | เทคอนกรีตผสมเสร็จ                                                                         | ลบ.ม. | 329                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 421                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                    |
|          |                                                                                           | ลบ.ม. | 522                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                     |
| 1.8      | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต                                                            |       |                       |                                                         |
| 1.8.1    | แบบหล่อทั่วไป                                                                             | ตร.ม. | 144                   | จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                        |
|          |                                                                                           | ตร.ม. | 163                   | จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                              |
| 1.8.2    | แบบหล่อเปลือยผิว                                                                          | ตร.ม. | 192                   | ชนิดผิวเรียบ                                            |
|          |                                                                                           | ตร.ม. | 241                   | ชนิดผิวมีบัวลวดลาย                                      |
| 1.8.3    | แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ                                                                 | ตร.ม. | 192                   | ห้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.                   |
|          |                                                                                           | ตร.ม. | 228                   | ห้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม.                  |

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป

ไม้อัดดำ 20 มม. 0.133 ลบ.ฟ.  
ไม้คร่าว 1 1/2" x 3" 0.774 ลบ.ฟ.  
ตะปูตอกไม้ 3" 0.25 กก.

= ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

@ 650.00 = 86.45 บาท/ตร.ม.  
@ 593.46 = 459.33804 บาท/ตร.ม.  
@ 47.20 = 11.8 บาท/ตร.ม.  
รวม 557.59 บาท/ตร.ม.

| รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|----------|
| งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) |       |       |                     |                  |          |
| - สีทารองพื้นกันสนิม                                        | 0.04  | GL.   | 481.31              | 17.19            |          |
| - สีทาทับน้ำ 2 เทียว                                        | 0.05  | GL.   | 734.58              | 36.73            |          |
| - น้ำมันสน                                                  | 0.01  | GL.   | 223.00              | 2.23             |          |
| รวมวัสดุทาสี                                                | 1     | ตร.ม. | =                   | 56.15            | *        |

| รายการ                                            | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|----------|
| งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) |       |       |                     |                  |          |
| - สีทารองพื้นปูนใหม่                              | 0.04  | GL.   | 509.35              | 18.19            |          |
| - สีทากายนอกทาทับน้ำ 2 เทียว                      | 0.05  | GL.   | 342.99              | 17.15            |          |
| - น้ำผสมสี                                        | 1.00  | ลิตร  | 0.0164              | 0.02             |          |
| รวมวัสดุทาสี                                      | 1     | ตร.ม. | =                   | 35.36            | *        |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.9      | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                                           |       |                       |                                                          |
| 1.9.1    | ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.                            | ตร.ม. | 26                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.2    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.                           | ตร.ม. | 36                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.3    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.                           | ตร.ม. | 51                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.4    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.                           | ตร.ม. | 62                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.5    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.                           | ตร.ม. | 72                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.10     | ตัด, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต                              |       |                       |                                                          |
| 1.10.1   | ผิวเรียบ                                                           | ตัน   | 4,900                 | เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                        |
| 1.10.2   | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                                                | ตัน   | 3,900                 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม.                    |
| 1.10.3   | ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย                                                | ตัน   | 3,500                 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป                  |
| 1.10.4   | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)                                | ตร.ม. | 6                     |                                                          |
| 1.11     | ประกอบเหล็กรูปพรรณ                                                 |       |                       |                                                          |
| 1.11.1   | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)               | กก.   | 12                    | รวมลวดเชื่อม                                             |
| 1.11.2   | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)                                      | กก.   | 14                    | รวมลวดเชื่อม                                             |
| 1.11.3   | โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ)                      | กก.   | 14                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)                |
|          |                                                                    | กก.   | 16                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                 |
|          |                                                                    | กก.   | 18                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                 |
|          | ***ค่าแรงช่างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง ทับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ*** |       |                       |                                                          |
| 1.12     | ทำโครงหลังคาไม้                                                    |       |                       | ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี)        |
| 1.12.1   | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน                                              | ตร.ม. | 110                   | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 149                   | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.                         |
| 1.12.2   | ทรงปั้นหยา                                                         | ตร.ม. | 149                   | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 196                   | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.                         |
| 1.12.3   | ทรงไทย                                                             | ตร.ม. | 212                   | ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 326                   | ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม.                         |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม                                                     |       |                       |                                                          |
| 2.1      | งานหลังคา                                                          |       |                       |                                                          |
| 2.1.1    | กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก                                           | ตร.ม. | 46                    | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน                                    |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 51                    | ทรงปั้นหยา                                               |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 56                    | ทรงไทย                                                   |
| 2.1.2    | กระเบื้องปริ่มา                                                    | ตร.ม. | 51                    | ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย                     |
|          |                                                                    | เมตร  | 46                    | ครอบข้าง, ครอบชนผนัง                                     |
|          |                                                                    | เมตร  | 56                    | ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้                         |
| 2.1.3    | กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)                                     | ตร.ม. | 76                    | ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย                     |
|          | หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า                            | เมตร  | 76                    | ครอบข้าง, ครอบบันลุม                                     |
|          |                                                                    | เมตร  | 76                    | ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)           |
|          |                                                                    | เมตร  | 76                    | ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง                         |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                    |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 2.1.4    | กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องทางมน, กระเบื้องว่าว             | ตร.ม. | 91                    | ทรงจั่ว, ทรงเพิง                            |
|          | หรืออื่น ๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า                    | ตร.ม. | 82                    | ทรงปั้นหยา                                  |
|          |                                                            | ตร.ม. | 82                    | ทรงไทย                                      |
|          |                                                            | ตร.ม. | 82                    | ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง           |
| 2.1.5    | กระเบื้องนิวลโด้                                           | ตร.ม. | 82                    | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง                  |
|          | หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า                           | เมตร  | 82                    | ครอบข้าง ครอบบันลัม                         |
|          |                                                            | เมตร  | 82                    | ครอบสันหลังคา ครอบชนม้ง                     |
|          |                                                            | เมตร  | 82                    | ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง           |
| 2.1.6    | กระเบื้องโอยรา                                             | ตร.ม. | 87                    | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง                  |
|          | หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า                           | เมตร  | 82                    | ครอบข้าง ครอบบันลัม                         |
|          |                                                            | เมตร  | 82                    | ครอบสันหลังคา ครอบชนม้ง                     |
|          |                                                            | เมตร  | 103                   | ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง           |
| 2.1.7    | กระเบื้องดินเผาเคลือบสี, เคลือบเซรามิก (CERIS)             | ตร.ม. | 82                    | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย           |
|          | หรืออื่น ๆ ที่คุณลักษณะเทียบเท่า                           | เมตร  | 82                    | ครอบข้าง ครอบบันลัม ครอบจบลอน               |
|          |                                                            | เมตร  | 82                    | ครอบสันหลังคา ครอบชนม้ง                     |
|          |                                                            | เมตร  | 103                   | ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง           |
| 2.1.8    | หลังคาเหล็กดัดลอน (Metal Sheet)                            | ตร.ม. | 72                    | หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา            |
|          |                                                            | ตร.ม. | 82                    | หลังคาทรงดัดโค้ง                            |
|          |                                                            | เมตร  | 51                    | ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing)                 |
| 2.1.9    | หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด)                                    | ตร.ม. | 25                    | ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย           |
| 2.1.10   | ส่วนประกอบงานหลังคา                                        |       |                       |                                             |
|          | ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)                                  | ตร.ม. | 21                    | พอลียกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า)       |
|          | ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง) | ตร.ม. | 26                    | ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3"                    |
|          | แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)                                      | ตร.ม. | 26                    | ยึดด้วยตะปูเกลียว                           |
|          | ปิดผนึก (P.V.C) สำเร็จรูป                                  | เมตร  | 10                    | ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว                  |
|          | รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป                                      | เมตร  | 26                    | สแตนเลส หรือสังกะสี                         |
|          | เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง                             | เมตร  | 95                    | ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (สลับมุม)            |
|          | เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)                  | เมตร  | 74                    | ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด              |
|          | เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม)             | เมตร  | 46                    | ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว)           |
| 2.2      | งานฝ้าเพดาน                                                |       |                       |                                             |
| 2.2.1    | ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้, ไม้สำเร็จรูป               |       |                       |                                             |
|          | ฝ้าไม้เข้าลิ้น                                             | ตร.ม. | 149                   | หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป              |
|          |                                                            | ตร.ม. | 165                   | หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 3.5" ไม่เกิน 5"        |
|          | ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6"           | ตร.ม. | 129                   | ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม                      |
|          |                                                            | ตร.ม. | 138                   | ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) |
|          | ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3"          | ตร.ม. | 113                   | ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม                      |
|          |                                                            | ตร.ม. | 169                   | ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) |
| 2.2.2    | ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ               |       |                       |                                             |
|          | แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีขัด, เว้นร่อง)             | ตร.ม. | 86                    | หนาไม่เกิน 6 มม.                            |
|          | แผ่นยิปซัมฉาบรอยต่อเรียบ                                   | ตร.ม. | 103                   | หนาไม่เกิน 12 มม.                           |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
|          | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง)          | ตร.ม. | 101                   | หนาไม่เกิน 6 มม.                         |
|          | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ) | ตร.ม. | 99                    | หนาไม่เกิน 6 มม.                         |
| 2.2.3    | ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและปูแผ่นฝ้ายิปซัม           | ตร.ม. | 77                    | ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา                  |
|          | พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ                                         |       |                       |                                          |
| 2.2.4    | ติดตั้งโครงคร่าวทึบ - บาร์และวางแผ่นฝ้ายิปซัม/ อื่น ๆ       | ตร.ม. | 53                    | ทุกระยะ/ ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา         |
| 2.2.5    | ไม้ขอบฝ้าเพดาน                                              |       |                       |                                          |
|          | ไม้ขอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3"                          | เมตร  | 46                    | ไสลบมุม                                  |
|          | ไม้ขอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด)                               | เมตร  | 41                    | ไม้เทียม                                 |
|          | บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"                                       | เมตร  | 46                    | ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง                     |
|          | บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"                                   | เมตร  | 62                    | ไม้สัก, ไม้เนื้อแข็ง                     |
|          | บัวเพ 45 องศา ขนาด 2"                                       | เมตร  | 41                    | โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ             |
|          | บัวเพ 45 องศา ขนาด 3", 4"                                   | เมตร  | 46                    | โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ             |
| 2.3      | งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง                                    |       |                       |                                          |
| 2.3.1    | งานก่อผนัง รวบรวมเบี่ยงอาคาร                                |       |                       |                                          |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น                                   | ตร.ม. | 104                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ก่อเต็มแผ่น                                    | ตร.ม. | 195                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น                        | ตร.ม. | 91                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น                         | ตร.ม. | 166                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม.                    | ตร.ม. | 73                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม.                     | ตร.ม. | 76                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม.                    | ตร.ม. | 80                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม.                     | ตร.ม. | 85                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม.                     | ตร.ม. | 102                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.                  | ตร.ม. | 93                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม.                  | ตร.ม. | 100                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม.                  | ตร.ม. | 114                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐทึบ ก่อครึ่งแผ่น                                      | ตร.ม. | 91                    | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่ออิฐทึบ ก่อเต็มแผ่น                                       | ตร.ม. | 166                   | ผนัง, รวบรวมเบี่ยงอาคาร                  |
|          | ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว                                | ตร.ม. | 124                   | ก่ออิฐมวลเบา, อิฐมวลเบาชนิด 2 รู ชักร่อง |
|          |                                                             | ตร.ม. | 129                   | ก่ออิฐ บล็อก, ชักร่อง                    |
|          |                                                             | ตร.ม. | 104                   | ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**     |
|          | ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า                                  | ตร.ม. | 117                   | ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลมแบบมีลึนกันฝน   |
|          |                                                             | ตร.ม. | 123                   | ก่อคอนกรีตบล็อก ฉาบแต่งร่องโชว์แนว**     |
|          | ก่อบล็อกแก้ว(Glass Block)                                   | ตร.ม. | 154                   | เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12" x 12"    |
|          |                                                             | ตร.ม. | 234                   | เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8" x 8"      |
|          |                                                             | ตร.ม. | 246                   | เจาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6" x 6"      |
|          | เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม.) | เมตร  | 51                    | (ไม่รวมค่าวัสดุ)                         |
|          | เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0 x 10.0 ซม.) | เมตร  | 73                    | (ไม่รวมค่าวัสดุ)                         |
|          | เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0 x 10.0 ซม.) | เมตร  | 92                    | (ไม่รวมค่าวัสดุ)                         |
|          | **ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม้ใช้ฉาบปูนเรียบงานผนัง              |       |                       |                                          |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.3.1.1  | งานก่อผนังรั้ว                                                      |       |                       |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น                                           | ตร.ม. | 91                    |                                                           |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม.                          | ตร.ม. | 76                    |                                                           |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม.                          | ตร.ม. | 85                    |                                                           |
|          | ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม.                          | ตร.ม. | 107                   |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม.                            | ตร.ม. | 65                    |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม.                             | ตร.ม. | 70                    |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม.                            | ตร.ม. | 76                    |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม.                             | ตร.ม. | 83                    |                                                           |
|          | ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม.                             | ตร.ม. | 97                    |                                                           |
| 2.3.1.2  | งานฉาบปูน                                                           |       |                       |                                                           |
|          | ฉาบปูนโครงสร้าง                                                     | ตร.ม. | 109                   | เสา, คาน (รวมงานขัดเชิยม)                                 |
|          | ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก)                                            | ตร.ม. | 132                   | เสา, คาน (รวมงานขัดเชิยม)                                 |
|          | ฉาบปูนผนัง                                                          | ตร.ม. | 96                    | ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายในอาคาร รั้ว)                 |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 109                   | ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายนอกอาคาร)                     |
|          | ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เวนระยะ 30 - 50 ซม.                              | ตร.ม. | 127                   | งานผนัง, งานรั้ว                                          |
|          | ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อวัสดุต่าง ๆ)                       | ตร.ม. | 77                    | ขัดลยร่องแนวขวาง                                          |
|          | ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน, หรือผสมน้ำยากันซึม                     | ตร.ม. | 96                    | ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล.                                    |
|          | ฉาบแต่งร่องไขว้แนว (คอนกรีตบล็อก)                                   | ตร.ม. | 31                    | งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวซักร่องด้านเดียว)             |
|          | ฉาบปูนผนังตั้งเกรียง, ทำปูนสลัด                                     | ตร.ม. | 109                   | งานผนัง, งานรั้ว                                          |
|          | ทำปูนสลัดปาดหน้าเรียบ                                               | ตร.ม. | 123                   | งานผนัง, งานรั้ว                                          |
|          | ฉาบปูนเพดาน                                                         | ตร.ม. | 96                    | ความสูง น้อยกว่า 3 เมตร                                   |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 109                   | ความสูง ตั้งแต่ 3 - 5 เมตร                                |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 123                   | ความสูง มากกว่า 5 เมตร                                    |
| 2.3.1.3  | งานบุวัสดุทำผิวผนัง (รวมค่าแรงปูนสำหรับกรู บนมผนังเรียบหรือฉาบแล้ว) |       |                       |                                                           |
|          | ผนังบุกระเบื้องโมเสก ทุกชนิด                                        | ตร.ม. | 178                   | ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" หรือ 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12")    |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 221                   | ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว)                  |
|          | ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/ เคลือบสี                                | ตร.ม. | 169                   | ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง)                                   |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 187                   | ขนาด น้อยกว่า 6" x 6", 4" x 4" หรือ 4" x 8"               |
|          | ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค                                  | ตร.ม. | 169                   | ขนาด 8" x 8", 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง)          |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 184                   | ขนาด 12" x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง)               |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 206                   | ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4", 4" x 8", 6" x 6" (เว้นร่อง)         |
|          | ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (แผ่นกรวยเชิง,แผ่นกลาง)          | ตร.ม. | 206                   | ขนาด 8" x 8", 8" x 10", 12" x 12", 12" x 24" (เว้นร่อง)   |
|          |                                                                     |       |                       | ปูทะเลแยง หรือปูตัดขอบ (กรวยเชิง, แผ่นกลาง)               |
|          | ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้                                            | ตร.ม. | 186                   | ขนาด 12" x 12", 16" x 16" (ปูชิด)                         |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 196                   | ขนาด 12" x 24", 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด)                  |
|          | ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย                                   | ตร.ม. | 237                   | ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 6" x 6"               |
|          | ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียบประดับ                                   | ตร.ม. | 224                   | ขนาด ตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด, ปูสลับ)               |
|          | ผนังบุหินภูเขา                                                      | ตร.ม. | 207                   | คละขนาด, หรือตัดเศษหน้างาน                                |
|          | ผนังบุหินอ่อน, บุษินแกรนิต (Wet Process)                            | ตร.ม. | 272                   | ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. (ปูชิด)               |
|          |                                                                     | ตร.ม. | 310                   | ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด)               |
|          | ผนังบุหินอ่อน, บุษินแกรนิต (Dry Process)                            | ตร.ม. | 495                   | ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม. (รวมติดตั้งโครงเคร่า) |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                               | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 2.7.2    | ตั้งเสา, วางคาน, ตง, ปูพื้นชนพัก ไม้เนื้อแข็ง                                                        | ตร.ม. | 332                   | พื้นไม้ตะขันทน ทุกขนาด                               |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 349                   | พื้นไม้ไผ่สาน ทุกขนาด                                |
| 2.7.3    | งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่น ๆ                                                    |       |                       |                                                      |
|          | ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง                                            | เมตร  | 108                   | มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร                     |
|          | ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวหินขัด                                                                | เมตร  | 214                   | มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร                     |
|          | ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ ทุกขนาด                                                | เมตร  | 161                   | มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร                     |
|          | ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ ทุกขนาด                                              | เมตร  | 242                   | มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร                     |
|          | ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ ทุกขนาด                                             | เมตร  | 67                    | มีความกว้างรวมกัน ไม่เกิน 1 เมตร                     |
|          | ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม                                                                       | เมตร  | 103                   | หินอ่อน, หินแกรนิต                                   |
|          | จุ่มบันได พี วี ซี, โลหะ ทุกชนิด                                                                     | เมตร  | 44                    | ทุกชนิด, ทุกขนาด                                     |
|          | จุ่มบันได เสารองรับ (หินอ่อน, หินแกรนิต)                                                             | เมตร  | 133                   | จำนวน 3 รอง                                          |
| 2.8      | ค่าหาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)                                                |       |                       | *รวมค่าน้ำร้าน (สูงไม่เกิน 4 เมตร) สำหรับงานทาสีแล้ว |
| 2.8.1    | ค่าหาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก ✓                                                                   | ตร.ม. | 29                    | ภายใน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                     |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 31                    | ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                           |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 32                    | ภายนอก ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                    |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 35                    | ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                          |
| 2.8.2    | ค่าหาสีน้ำมัน                                                                                        | ตร.ม. | 36                    | ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                           |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 39                    | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                 |
| 2.8.3    | ค่าหาสีเหล็กกันสนิม ✓                                                                                | ตร.ม. | 31                    | ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                           |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 36                    | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                 |
| 2.8.4    | ค่าหาเชลลิก แลคเกอร์ วานิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป                                                 | ตร.ม. | 46                    | ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                           |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 51                    | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                 |
| 2.8.5    | ค่าหาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป                                            | ตร.ม. | 46                    | ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                           |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 51                    | น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                 |
| 2.8.6    | ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (จิลีโคลน), ทาน้ำยากันแมลง (เซลโดร์)                                            | ตร.ม. | 26                    | ทาจำนวน 1 เทียว                                      |
|          | หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่ที่หาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม. |       |                       |                                                      |
| 2.9      | ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                |       |                       |                                                      |
| 2.9.1    | งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.                                                                           | ลบ.ม. | 513                   | รื้อกอง                                              |
|          |                                                                                                      | ลบ.ม. | 615                   | รื้อขนไป                                             |
| 2.9.2    | งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                                       | ตร.ม. | 41                    | รื้อกอง                                              |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 62                    | รื้อขนไป                                             |
| 2.9.3    | งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                                  | ตร.ม. | 51                    | รื้อกอง                                              |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 72                    | รื้อขนไป                                             |
| 2.9.4    | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)                                               | ตร.ม. | 26                    | รื้อกอง                                              |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 31                    | รื้อขนไป                                             |
| 2.9.5    | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)                                                | ตร.ม. | 21                    | รื้อกอง                                              |
|          |                                                                                                      | ตร.ม. | 26                    | รื้อขนไป                                             |
| 2.9.6    | งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง                                           | ตร.ม. | 26                    | รื้อกอง                                              |
|          | (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)                                                                         | ตร.ม. | 36                    | รื้อขนไป                                             |

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี  
อัตราเงินประกันผลงาน 0 % อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | รวมในรูป<br>Factor | Factor F |
|---------------------------|--------------------|----------|
| ≤ 0.5                     | 1.2218             | 1.3073   |
| 1                         | 1.2196             | 1.3049   |
| 2                         | 1.2182             | 1.3034   |
| 5                         | 1.2152             | 1.3002   |
| 10                        | 1.2096             | 1.2942   |
| 15                        | 1.1700             | 1.2519   |
| 20                        | 1.1698             | 1.2516   |
| 25                        | 1.1446             | 1.2247   |
| 30                        | 1.1368             | 1.2163   |
| 40                        | 1.1364             | 1.2159   |
| 50                        | 1.1363             | 1.2158   |
| 60                        | 1.1262             | 1.2050   |
| 70                        | 1.1261             | 1.2049   |
| 80                        | 1.1260             | 1.2048   |
| 90                        | 1.1259             | 1.2047   |
| 100                       | 1.1258             | 1.2046   |
| 150                       | 1.1227             | 1.2012   |
| 200                       | 1.1226             | 1.2011   |
| 250                       | 1.1225             | 1.2010   |
| 300                       | 1.1169             | 1.1950   |
| 350                       | 1.1063             | 1.1837   |
| 400                       | 1.1061             | 1.1835   |
| 500                       | 1.1060             | 1.1834   |
| > 500                     | 1.1016             | 1.1787   |

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"