

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นศาลาประชาคมถึงแยกโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ ๑๐ บ้านระกา กว๊าย ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นศาลาประชาคมถึงแยกโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ ๑๐ บ้านระกา กว๊าย ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็น ๒๔๓,๗๖๔.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๒ นางกัญจรัตน์ วรโชติรัตนกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

๗.๓ นายสืบพงษ์ ธีระกำธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางกัญจรัตน์ วรโชติรัตนกร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสืบพงษ์ ธีระกำธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นศาลาประชาคมถึงแยกโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ 10 บ้านระกาถวย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อ หน่วย x F_N | ราคากลาง(บาท) |
|---------------------------------|--|---|--------|------------------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1 | งานเกรดปรับพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 74.00 | 3.70 | 273.80 | 1.3642 | 5.0475 | 373.52 |
| 1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 444.00 | 355.36 | 157,779.84 | 1.3642 | 484.7821 | 215,243.26 |
| 2 | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง | ม. | 6.00 | 185.25 | 1,111.50 | 1.3642 | 252.7181 | 1,516.31 |
| 3 | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง | ม. | 82.80 | 137.76 | 11,406.53 | 1.3642 | 187.9322 | 15,560.79 |
| 4 | งานรอยต่อตามยาว | ม. | 74.00 | 61.84 | 4,576.16 | 1.3642 | 84.3621 | 6,242.80 |
| 5 | งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x1.00 ม. | ท่อน | 7.00 | 505.52 | 3,538.64 | 1.3642 | 689.6304 | 4,827.41 |
| สรุป | | | | | | | | 243,764.08 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | | | | | 178,686.47 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | | | | | | | | 1.3642 |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | | | | | | 243,764.00 |
| (ตัวอักษร) | | สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน | | | | | | |

* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร


* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่าประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 249,900.- บาท

ราคากลางที่ต่ำกว่าประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 6,136.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 243,764.- บาท

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นางกัญจรัตน์ วรโชติรัตนกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายสีบพงษ์ อีระกำธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นศาลาประชาคมถึงแยกโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ 10 บ้านระกาภว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 74.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

5. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| คิดจากความยาว | <u>5.00</u> | เมตร | | | |
| ค่าเหล็ก | 4.00 | กก. | @ 26,618.11บาท/ตัน/1000) | = | 106.47 บาท / |
| ค่าตัด JOINT และหยอดยาง | 5 | ม. | @ 23.63 | = | 118.15 บาท (จากตารางค่าดำเนินการ) |
| JOINT SEALER | 1.88 | ลิตร | @ 45 | = | 84.60 บาท / |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 309.22 บาท / |
| ค่างานต้นทุน | | | 309.22 / 5 | = | <u>61.84 บาท/ม.</u> |

6. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|----------------------------|---|----------------------------------|
| คิดจากความยาว | <u>3.00</u> | เมตร | | | |
| ค่าเหล็ก | 10.04 | กก. | @ 25,761.28(บาท/ตัน)/1000) | = | 258.64 บาท / |
| MATAL CAP + ทาสี + จารบี | 5.00 | ชุด | @ 10 | = | 50.00 บาท / |
| JOINT FILLER | 0.31 | ตร.ม. | @ 121.95 | = | 37.80 บาท / |
| JOINT SEALER | 0.75 | ลิตร | @ 45 | = | 33.75 บาท / |
| ค่าหยอดยาง | 3.00 | เมตร | @ 14.77 | = | 44.31 บาท (จากตารางค่าดำเนินการ) |
| แผ่นพลาสติก | 3.00 | เมตร | @ 10.00 | = | 30.00 บาท / |
| ไม้แบบ | 0.375 | ตร.ม. | @ 270.00 | = | 101.25 บาท / |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | = | 555.75 บาท |
| ค่างานต้นทุน | | | 555.75 / 3 | = | <u>185.25 บาท/เมตร</u> |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อมูล

(นายสิบพงษ์ อีระกำธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.

| | | | | | |
|-------------------|--------------|-------|---|--------|----------|
| ขุดดิน | 0.64 ลบ.ม. @ | 18.59 | = | 11.90 | / บาท/ม. |
| ค่าท่อ | | | = | 312.90 | บาท/ม. |
| ค่าขนส่ง | | | = | 40.73 | บาท/ม. |
| ค่าวาง และกลบกลับ | | | = | 140 | บาท/ม. |
| | | | = | 505.52 | |
| ค่างานต้นทุน | | | = | 505.52 | บาท/ม. |

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---|----------|---|----|---|-----|---|----------|-----------|
| ค่าขนส่ง | 30 | กม. | = | 77.17 | x | 13 | + | 300 | = | 1,303.21 | บาท/เทียว |
| เฉลี่ย | | | = | 1,303.21 | / | 32 | = | | = | 40.73 | บาท/ม. |

| ขนาดท่อ (ม.) | จำนวนท่อ/เทียว (ม.) | ค่าวาง และกลบกลับ (บาท/เมตร) | ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.) | DEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.) |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Ø 0.40 | 32 | 140 | 0.212 | 0.18 |
| Ø 0.60 | 24 | 345 | 0.442 | 0.32 |

Handwritten signature

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นศาลาประชาคมถึงแยกโรงเรียนบ้านขามระกา หมู่ที่ 10 บ้านระกาทวย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 74.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขน ชั้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท) | รวม (บาท) | ขนส่งด้วยรถบรรทุก | หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ |
|-----|--|-------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---|
| 1 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24 | | | | | | | | | |
| | - RB 19 มม. | ตัน | 22,584.11 | 30 | 77.17 | | 3,100.00 | 25,761.28 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 2 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 30 | | | | | | | | | |
| | - DB 12 มม. | ตัน | 22,940.94 | 30 | 77.17 | | 3,600.00 | 26,618.11 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 3 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 429.91 | 30 | 67.27 | 0 | 0 | 497.18 | รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพวง | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 1,845.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845.80 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| 5 | เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม. | ตร.ม. | 28.28 | 30 | 0 | 0 | 5 | 33.28 | รถบรรทุก 10 ล้อ | จาก พาณิชย์จ.สุรินทร์ |
| | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร | | | | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อมูล

(นายสืบพงษ์ ชีระกำธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง