

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านคำสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านคำสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๙,๐๔๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรพพงศ์ คงราชี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการฯ

(จรรพพงศ์ คงราชี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านคำสุข

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นผิวทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,190 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร

จุดที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.60 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 3 ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.50 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ	
1	- งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม	4,760.00	3.67	17,469.20	1.3642	23,831.48	X	
2	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม	74.10	707.37	52,416.12	1.3642	71,506.07	X	
3	- งานเกรดปรับแต่พื้นทางหินคลุก	ลบ.ม	741.00	3.67	2,719.47	1.3642	3,709.90	X	
สรุป					72,604.79		99,047.45	X	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							99,047.45	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3642	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ เพียง							99,047.00	
	(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)						

\* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.92 - 31.99 บาท/ลิตร

\* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 100,000.- บาท

ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 953.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 99,047.- บาท

(ลงชื่อ) .....

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(จรรพพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

1.งานรองพื้นทางและพื้นทาง

1.1 งานพื้นทาง

1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้

= 602.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 48.00 กม.

= 105.37 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 707.37 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 707.37 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางใหม่ไค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดขยาย	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดขยายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	15	งาน Stabilized Layer					
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็นที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13



## ราคาน้ำมัน

1 ราคาน้ำมันปลีกภูมิภาค

2 ราคายานปลัก กทม. และปริมณฑล

3 การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: [สุรินทร์](#) [เมืองสุรินทร์](#) [นิมาล](#) [2569](#) [ค้นหา](#)

### ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยผลผลิตในบาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ปี - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
18-03-2569 05:00	30.92	24.27	27.53	32.16	32.53	41.12	44.42	41.52
10-03-2569 05:00	30.42	26.27	28.32	31.16	31.53	40.12	43.92	40.52

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career



ติดตามเรา

Q Search






สรุปราคาหิน จังหวัดสุรินทร์  
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	โรงโม่	ราคาวัสดุ บาท / ม <sup>3</sup>						ทรายละเอียด บ./ม <sup>3</sup>	ทรายหยาบ บ./ม <sup>3</sup>	หมายเหตุ
		หินคลุก	หินฝุ่น	หิน 3/8"	หิน 3/4"	หิน 1/2"	หิน 1"			
1	หจก. โรงงานโม่บดหินย่งลิ่งสุรินทร์	734	760	606	702	-	819			
2	หจก. โรงงานโม่บดหินม่วงเจริญ	602	600	552	660	-	746			
3	บจก. สุรินทร์โชคชัย	676	656	552	648	-	754			
4	บจก. สุรินทร์เทพศิลา	610	660	690	730	-	710			
5	หจก. ท่าตูมทรายมูล							220	-	
6	หจก. ทรายทอง							220	-	
สรุปราคาที่ใช้		602 ✓	600 ✓	552 ✓	648 ✓	-	710 ✓	220 ✓	-	

- หินคลุก แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.65 ตัน/ ม<sup>3</sup>
- หินฝุ่น แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.60 ตัน/ ม<sup>3</sup>
- หิน3/8 แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.20 ตัน/ ม<sup>3</sup>
- หิน3/4 แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.20 ตัน/ ม<sup>3</sup>
- หิน1 แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.45 ตัน/ ม<sup>3</sup>
- หิน1/2 แปลงจาก ตัน ม<sup>3</sup> = 1.45 ตัน/ ม<sup>3</sup> ✓

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

นายบรรณันท์ มานุจ่า  
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ตารางสรุปข้อมูลการสืบราคาวัสดุและแหล่งวัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วยบาท	แหล่งวัสดุ/ที่มา	ราคาพาณิชย์สุรินทร์ (มกราคม) ๒๕๖๙	หมายเหตุ
๑	ดินถม พื้นที่จังหวัดสุรินทร์	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๑	บริเวณโครงการ		
๒	ลูกรัง	ลบ.ม.	๕๐	บ้านเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์		
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.	๓๓	บ้านนาสนวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์		
๔	ลูกรัง	ลบ.ม.	๔๑	บ้านลุงปung อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		
๕	ลูกรัง	ลบ.ม.	๒๙	บ้านหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์		
๖	หินคลุก	ลบ.ม.	๖๐๒	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๗	หินฝุ่น	ลบ.ม.	๖๐๐	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๘	หิน ๓/๘	ลบ.ม.	๕๕๒	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๙	หิน ๓/๔	ลบ.ม.	๖๔๘	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๑๐	หิน ๑/๒	ลบ.ม.	-	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๑๑	หิน ๑	ลบ.ม.	๗๑๐	โรงม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์		
๑๒	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	๒๒๐	หจก.ทรายทอง		
๑๓	ท่อ มอก.อัดแรง (ชั้น๓)					
๑๓.๑	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๐.๔๐ ม.	ท่อน	๓๘๙	บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์		
๑๓.๒	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๐.๖๐ ม.	ท่อน	๕๙๕	บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์		
๑๓.๓	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๐.๘๐ ม.	ท่อน	๑,๑๕๐	บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์		
๑๓.๔	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๑.๐๐ ม.	ท่อน	๑,๘๙๓	บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์		
๑๓.๕	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๑.๒๐ ม.	ท่อน	๓,๘๕๔	บจก.ไอคิวคอนกรีต		
๑๓.๖	ท่อ มอก. (ชั้น๓) ๑.๕๐ ม.	ท่อน	๔,๓๙๕	บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์		

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา  
(นายสมศักดิ์ มีสิทธิ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้สรุปข้อมูลราคาวัสดุ  
(นายบรรณันท์ มานูจ่า)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายบรรณันท์ มานูจ่า)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงไกร เมืองโคตร)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์