

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ ๒ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๑๗,๒๙๓.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรรพงศ์ คงราชี่	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี..... กรรมการและเลขานุการ

(จรรรพงศ์ คงราชี่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ	
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.76	1,267.20	1.3642	1,728.71		
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	696.57	25,076.52	1.3642	34,209.38		
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	362.25	260,820.00	1.3642	355,810.64		
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	165.29	1,983.48	1.3642	2,705.86		
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	56.00	97.32	5,449.92	1.3642	7,434.78		
6	งานรอยต่อตามยาว	ม.	180.00	62.73	11,291.40	1.3642	15,403.73		
สรุป							417,293.10		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							305,888.52		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3642		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							417,293.00		
(ตัวอักษร)		สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน							

* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 488,000.- บาท

ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 70,707.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 417,293.- บาท

(ลงชื่อ)

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(จรรพพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.เกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคามันโซล่า 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24									
	- RB 15 มม.	ตัน	22,912.15	38	98.80		3,300.00	26,310.95	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
	- RB 19 มม.	ตัน	21,448.60	38	98.80		2,900.00	24,447.40	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 40									
	- DB 12 มม.	ตัน	21,361.68	38	98.80		3,300.00	24,760.48	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	411.21	38	86.34	0	0	497.55	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,873.83	38	0	0	0	1,873.83	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุรินทร์
5	เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม.	ตร.ม.	22.49	38	0	0	5	27.49	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก สีบราคา ร้านใน จ.สุรินทร์
	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร									

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

5. รอยต่อเมื่อการหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	<u>2.00</u> เมตร					
ค่าเหล็ก		2.78 กก.	@	26.31	=	73.14 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง		2.00 ม.	@	23.87	=	47.74 บาท
ทาสี + จาระบี		4.00 ชุด	@	4	=	16.00 บาท
JOINT SEALER		0.75 ลิตร	@	45	=	33.75 บาท
แผ่นพลาสติก		2.40 เมตร	@	10	=	24.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	194.63 บาท
ค่างานต้นทุน				194.63 / 2.00	=	<u><u>97.32 บาท/ม.</u></u>

*** หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	5.56	6.95	8.34
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี+จาระบี (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.75	0.94	1.13	1.50	1.88	2.25
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	7.20

6. รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	<u>10.00</u> เมตร					
ค่าเหล็ก		8.88 กก.	@	24.76	=	219.87 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง		10 ม.	@	23.87	=	238.70 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER		3.75 ลิตร	@	45	=	168.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	627.32 บาท
ค่างานต้นทุน				627.32 / 10	=	<u><u>62.73 บาท/ม.</u></u>

*** หมายเหตุ**

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.15
TIE BAR DB 12 (กก.)	8.88
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	3.750

ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้านนางไพริน เจริญศิริ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

7. รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	<u>2.00</u>	เมตร				
ค่าเหล็ก		4.46 กก.	@	24.45	=	117.35 บาท
MATAL CAP + ทาสี + จาระบี		4.00	ชุด @	4.00	=	16.00 บาท
JOINT FILLER		0.25	ตร.ม. @	0.00	=	0.00 บาท
JOINT SEALER		1.25	ลิตร @	45	=	56.25 บาท
ค่าหยอดยาง		2.00	เมตร @	14.99	=	29.98 บาท
แผ่นพลาสติก		2.40	เมตร @	10.00	=	24.00 บาท
ไม้แบบ		0.300	ตร.ม. @	290.00	=	87.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	330.58 บาท
ค่างานต้นทุน				330.58 / 2.00	=	<u><u>165.29 บาท/เมตร</u></u>

*** หมายเหตุ**

ความกว้างช่องจราจร (เมตร)	2	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
ความหนา (เมตร)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	8.92	11.15	13.38
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75
JOINT SEALER (ลิตร)	1.25	1.56	1.88	2.50	3.13	3.75
แผ่นพลาสติก (เมตร)	2.40	3.00	3.60	4.80	6.00	4.20
ไม้แบบ (ตรม)	0.30	0.38	0.45	0.60	0.75	0.90

JOINT SEALER ลิตรละ @ 45 บาท
แผ่นพลาสติก เมตรละ @ 10 บาท
ทาสี + จาระบี ราคาชุดละ @ 4 บาท

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล

(จรรยาพงศ์ คงราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2668
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีนำร่องท้องถิ่น (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
24-07-2568 05:00	32.42	29.07	30.72	32.56	32.93	41.22	44.42	41.52
02-07-2568 05:00	32.42	29.47	31.12	32.96	33.33	41.62	44.42	41.92