

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกอารักษ์ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็น ๒๑๒,๔๑๒.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ บุญเหลือ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๓ นายสีบพงษ์ ธีระกำธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการฯ  
(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ  
(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายสีบพงษ์ ธีระกำธร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....  
(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....  
(นายเสกสรรค์ สายยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

**แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกอารักษ์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง(บาท)
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	360.00	3.70	1,332.00	1.3642	5.0475	1,817.11
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	696.05	12,528.90	1.3642	949.5514	17,091.93
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	355.36	127,929.60	1.3642	484.7821	174,521.56
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	6.00	185.25	1,111.50	1.3642	252.7181	1,516.31
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	66.00	137.76	9,092.16	1.3642	187.9322	12,403.52
6	งานรอยต่อตามยาว	ม.	60.00	61.84	3,710.40	1.3642	84.3621	5,061.73
สรุป								212,412.16
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								155,704.56
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.3642
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								212,412.00
<b>(ตัวอักษร)</b>		<b>สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน</b>						

\* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

\* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 217,000.- บาท

ราคาค่าต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 4,588.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 212,412.- บาท

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี .....

(ลงชื่อ) ..... 

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายสีบพงษ์ ชีระกำธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ



**ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกอารักษ์


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

**5. รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )**

คิดจากความยาว	<u>5.00</u>	เมตร			
ค่าเหล็ก	4.00	กก.	@	26,618.11บาท/ตัน/1000)	= 106.47 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง		5	ม.	@	23.63 = 118.15 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER		1.88	ลิตร	@	45 = 84.60 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 309.22 บาท
ค่างานต้นทุน				309.22 / 5	= <u>61.84 บาท/ม.</u>

**6. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT )**

คิดจากความยาว	<u>3.00</u>	เมตร			
ค่าเหล็ก	10.04	กก.	@	25,761.28(บาท/ตัน)/1000)	= 258.64 บาท
MATAL CAP + ทาสี + จารบี		5.00	ชุด	@	10 = 50.00 บาท
JOINT FILLER		0.31	ตร.ม.	@	121.95 = 37.80 บาท
JOINT SEALER		0.75	ลิตร	@	45 = 33.75 บาท
ค่าหยอดยาง		3.00	เมตร	@	14.77 = 44.31 บาท (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่นพลาสติก		3.00	เมตร	@	10.00 = 30.00 บาท
ไม้แบบ		0.375	ตร.ม.	@	270.00 = 101.25 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 555.75 บาท
ค่างานต้นทุน				555.75 / 3	= <u>185.25 บาท/เมตร</u>

  
 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อมูล  
 (นายสิบพงษ์ ธีระกำจร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกอารักษ์


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.เกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ชั้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR - 24									
	- RB 19 มม.	ตัน	22,584.11	30	77.17		3,100.00	25,761.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.สุรินทร์
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD - 30									
	- DB 12 มม.	ตัน	22,940.94	30	77.17		3,600.00	26,618.11	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.สุรินทร์
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	429.91	30	67.27	0	0	497.18	รถบรรทุก 10 ล้อ+ลากพวง	จาก พาณิซย์จ.สุรินทร์
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,845.80	0	0	0	0	1,845.80	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.สุรินทร์
5	เหล็ก wire mesh 20 x 20 ซม.# Ø 4.0 มม.	ตร.ม.	28.28	30	0	0	0	33.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิซย์จ.สุรินทร์
	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร									

  
 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำข้อมูล  
 (นายสิบพงษ์ อีระกำธร)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง