

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายจิต ส้ารวมจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านบ้านนายจิต ส้ารวมจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๙,๕๔๒.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปรประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีจรรรพงค์ คงราชย์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการ

(จรรรพงค์ คงราชย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ สายยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสมจิต สำรวมจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคา วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	50.00	75.29	3,764.50	1.3642	5,135.53	
2	งานพื้นทางลงหินคลุก หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	10.00	1,184.82	11,848.20	1.3642	16,163.31	
3	งานลาดแอสฟัลต์ไค้ด	ตร.ม.	888.00	15.47	13,737.36	1.3642	18,740.50	
4	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	888.00	335.81	298,199.28	1.3642	406,803.45	
5	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	32.10	290.00	9,309.00	1.3642	12,699.33	
สรุป							459,542.12	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							336,858.34	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3642	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							459,542.00	
(ตัวอักษร)		สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน						

* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 499,000.-บาท
 ราคาค่าต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 39,458.- บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 459,542.-บาท

(ลงชื่อ)
 (นางศิริเพ็ญ ดาบทอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....
 (จรรรพงค์ คงราช)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสมจิต ส้ารวมจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 148.00 ม.หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก(บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การ อ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	- ยาง AC- 60 / 70	ตัน	28,800.00	714	1,135.26	35		29,970.26	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
2	- ยาง CSS - 1	ตัน	26,666.67	714	1,135.26	25		27,826.93	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
3	- ยาง CRS - 2	ตัน	26,500.00	714	1,135.26	25		27,660.26	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง
4	- หิน 3/8	ลบ.ม.	672.90	48	107.10			780.00	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.สุรินทร์
5	- หิน 3/4	ลบ.ม.	700.93	48	107.10			808.03	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.สุรินทร์
6	- หิน ฝุ่น	ลบ.ม.	600.00	48	107.10			707.10	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก สิบราคา โรงไม่หิน ใน จ.สุรินทร์
7	- หินคลุก	ลบ.ม.	607.48	48	107.10			714.58	รถบรรทุก10 ล้อ+ลากพ่วง	จาก ราคาพาณิชย์ จ.สุรินทร์

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้จัดทำข้อมูล
(จรรยาพงศ์ คงราชี่)
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

โครงการ/สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายจิต ส้ารวจจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

อยู่ในท้องที่จังหวัด อบต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		=	115.25	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	100 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)		158.73	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000 / 10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.052 ตัน @ 29,970.26	=	1,558.45	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74 ลบ.ม. @ 750.56	=	555.41	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	393.99	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)		=	0.00	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม		=	98.71	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,797	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	2,797.28 / 8.33	=	335.81	บาท/ตร.ม.

งานลาดแอสฟัลต์ไค้ด

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ 27,660.26 บาท/ตัน / 1,000		=	8.298	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา		=	7.170	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	15.468	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	15.47	บาท/ตร.ม.

งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง		=	714.58	บาท/ลบ.ม.
ส่วนค่ายุบตัว 1.50		=	1,071.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม Blend)		=	24.85	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	88.10	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,184.82	บาท/ลบ.ม.
ค่างานงานต้นทุน		=	1,184.82	บาท/ลบ.ม.

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

คิดจากความหนา		=	15	ซม.
ปริมาตรคอนกรีต		=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.15 x 1.70		=	0.255	บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 0.15 x 400		=	60	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ - ดันและตัก = 0.255 x 40.81		=	10.40	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 กม. = 0.255 x 19.21		=	4.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานงานต้นทุน		=	75.29	บาท/ตร.ม.

ตารางสัดส่วนหินผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ บาท	สัดส่วนหินผสม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ราคาต่อหน่วย บาท/ลบ.ม.
1	หินฝุ่น	707.10	50%	353.55
2	หิน3/4	808.03	25%	202.01
3	หิน3/8	780.00	25%	195.00
				750.56

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุรินทร์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,831.78
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010107200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,943.93
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010108200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,037.39
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010108300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,981.31
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010108400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,121.50
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010108500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,186.92
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010108600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,224.30
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010110600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	1,897.20
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010110700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	2,161.97
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010110800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	2,210.66
01	วัสดุเทหล่อบัท	0101010110900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	2,259.35
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,595.17
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	21,538.13
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,309.53
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,256.55
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,123.46
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,324.49
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,731.03
04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,679.07

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,579.44
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,224.30
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102100000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ	กระป๋อง	123.83
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	117.76
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100500000	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	700.93
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100600000	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	672.90
17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010100300000	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	607.48

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	28,800.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1.50501E+15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	37,600.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	26,500.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	29,486.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	27,586.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	26,666.67
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	31,200.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	43,000.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	48,050.00