

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
 แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์
2. จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,262,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 3,648,051.60 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 เจริญศักดิ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.2 กัญจน์รัตน์ วรโชติรัตนกร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - 7.3 ศรีณัฏพร คชเสนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - 7.4 ศิริเพ็ญ ดาบทอง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.5 สืบพงษ์ ธีระกำธร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กาเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ แบบ ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					701,459.92	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,308,734.06	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					78,813.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					74,858.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,787,114.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ
28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กาเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ แบบ ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ / องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					616,604.76	
6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					6,644.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,787,114.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,787,114.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ
28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทราฮายบรอนพื้น	29.000	ลบ.ม.	411.21	11,925.09	112.00	3,248.00	15,173.09	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	85.000	ลบ.ม.	1,887.85	160,467.25	532.00	45,220.00	205,687.25	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ 6 มม.	1.531	ตัน	23,076.56	35,330.21	4,400.00	6,736.40	42,066.61	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ 12 มม.	3.543	ตัน	22,204.30	78,669.83	3,600.00	12,754.80	91,424.63	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	.221	ตัน	23,049.16	5,093.86	3,600.00	795.60	5,889.46	
	- ไม้แบบ คัด 50%	131.000	ลบ.ฟ.	593.46	77,743.26	139.00	18,209.00	95,952.26	
	- ไม้เคร่า คัด 30%	62.000	ลบ.ฟ.	504.67	31,289.54	139.00	8,618.00	39,907.54	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	143.000	กก.	67.29	9,622.47	0.00	0.00	9,622.47	
	- ไม้แบบ	262.000	ตร.ม.	250.57	65,649.34	139.00	36,418.00	102,067.34	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. @0.2	583.000	ตร.ม.	24.69	14,394.27	5.00	2,915.00	17,309.27	
	- ดินถมลูกรัง	230.000	ลบ.ม.	220.00	50,600.00	112.00	25,760.00	76,360.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	72,289.76	540,785.12	12,778.00	160,674.80	701,459.92	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์โยหินลอนคู่	1,105.000	แผ่น	50.47	55,769.35	45.00	49,725.00	105,494.35	
	- ครอบสันซีเมนต์โยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	57.01	19,098.35	45.00	15,075.00	34,173.35	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	70.00	350.00	74.00	370.00	720.00	
	- ครอบหางมน	10.000	แผ่น	41.00	410.00	74.00	740.00	1,150.00	
	- ท่อเหล็กกลม 1.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	36.000	ท่อน	636.00	22,896.00	214.00	7,704.00	30,600.00	
	- ท่อเหล็กกลม 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	28.000	ท่อน	803.00	22,484.00	271.00	7,588.00	30,072.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม	107.000	ท่อน	503.74	53,900.18	244.00	26,108.00	80,008.18	
	- เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม	30.000	ท่อน	1,179.00	35,370.00	406.00	12,180.00	47,550.00	
	- เจริงชาย+ทับเจริญชายไม้สำเร็จรูป	126.000	เมตร	118.33	14,909.58	73.00	9,198.00	24,107.58	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210.000	แผ่น	16.10	3,381.00	5.00	1,050.00	4,431.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสีเบอร์28	28.000	เมตร	222.00	6,216.00	25.00	700.00	6,916.00	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำตะเข้รางสังกะสี	27.000	เมตร	106.50	2,875.50	25.00	675.00	3,550.50	
	- ขอยึดกระเบื้อง	2,210.000	อัน	6.00	13,260.00	1.00	2,210.00	15,470.00	
	งานผนัง								
	- ปูนฉาบผนังรวมโครงสร้าง	700.000	ตร.ม.	94.00	65,800.00	105.00	73,500.00	139,300.00	
	- ผิวนุกระเบื้องเคลือบ 8x8 นิ้ว + ปูนทราย	47.000	ตร.ม.	259.00	12,173.00	201.00	9,447.00	21,620.00	
	- เอ็น คสล. + ทับหลัง คสล.	234.000	เมตร	95.00	22,230.00	64.00	14,976.00	37,206.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	362.00	118,012.00	89.00	29,014.00	147,026.00	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว + ปูนทราย	297.000	ตร.ม.	269.00	79,893.00	158.00	46,926.00	126,819.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว + ปูนทราย	23.000	ตร.ม.	292.00	6,716.00	174.00	4,002.00	10,718.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	105.00	19,740.00	64.00	12,032.00	31,772.00	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + โครงเหล็กชุบสังกะสี	248.000	ตร.ม.	214.00	53,072.00	75.00	18,600.00	71,672.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้นหนา 9 มม. + โครงอลูมิเนียม	68.000	ตร.ม.	239.00	16,252.00	75.00	5,100.00	21,352.00	
	- ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป + โครงเหล็กชุบสังกะสี	122.000	ตร.ม.	327.00	39,894.00	40.00	4,880.00	44,774.00	
	งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์								
	- ป.1	3.000	ชุด	9,150.00	27,450.00	220.00	660.00	28,110.00	
	- ป.2	5.000	ชุด	3,380.00	16,900.00	189.00	945.00	17,845.00	
	- ป.3	5.000	ชุด	1,240.00	6,200.00	189.00	945.00	7,145.00	
	- น.1	18.000	ชุด	6,690.00	120,420.00	103.00	1,854.00	122,274.00	
	- น.2	4.000	ชุด	2,990.00	11,960.00	59.00	236.00	12,196.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ะคลีรีค	1,016.000	ตร.ม.	45.50	46,228.00	30.00	30,480.00	76,708.00	
	- สีน้้ำมัน	154.000	ตร.ม.	13.65	2,102.10	38.00	5,852.00	7,954.10	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,574.30	915,962.06	3,375.00	392,772.00	1,308,734.06	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	38.000	ชุด	1,020.00	38,760.00	150.00	5,700.00	44,460.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.000	ชุด	2,980.00	5,960.00	900.00	1,800.00	7,760.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	18.000	ชุด	117.00	2,106.00	90.00	1,620.00	3,726.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9.000	ชุด	133.00	1,197.00	90.00	810.00	2,007.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	150.00	300.00	3,860.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	21,030.00	66,583.00	3,380.00	12,230.00	78,813.00	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,590.00	10,360.00	450.00	1,800.00	12,160.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	822.43	3,289.72	450.00	1,800.00	5,089.72	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	70.00	280.00	1,440.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	258.00	1,032.00	70.00	280.00	1,312.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	348.00	1,740.00	75.00	375.00	2,115.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชุด	6,290.00	6,290.00	1,800.00	1,800.00	8,090.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	1,136.50	1,136.50	300.00	300.00	1,436.50	
	- บ่อกัก คสล.	8.000	บ่อ	1,125.00	9,000.00	250.00	2,000.00	11,000.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30x1.00 เมตร	40.000	เมตร	416.39	16,655.60	99.00	3,960.00	20,615.60	

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	22,576.32	59,963.82	5,864.00	14,895.00	74,858.82	
	อื่นๆ								
	- ราวจับเบียงสแตนเลส + บันไดสแตนเลส	24.000	เมตร	2,248.00	53,952.00	100.00	2,400.00	56,352.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว	122.000	เมตร	90.00	10,980.00	50.00	6,100.00	17,080.00	
	- ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	
	- เสาธงสูง 6 เมตร	1.000	ชุด	28,960.00	28,960.00	5,532.00	5,532.00	34,492.00	
	- รั้ว คสล.แบบโปร่ง สูง 2.10 เมตร	166.000	เมตร	2,166.48	359,635.68	777.38	129,045.08	488,680.76	
รวมประตูเหล็กยาว 5.00 เมตร									
รวมค่าอื่นๆ	-	-	49,464.48	469,527.68	10,459.38	147,077.08	616,604.76		
6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								

เจริญศักดิ์ บุญเหลือ

28 กุมภาพันธ์ 2568 10:39:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วางผัง	1.000	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลบ	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,144.00	4,144.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	2,612.00	6,644.00	6,644.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,787,114.56	