

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการหนองตายอก (หนองประปา) หมู่ที่๑๒ บ้านคำสุข
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
โครงการขุดลอกหนองตายอก (หนองประปา) หมู่ที่๑๒ บ้านคำสุข ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๗๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๗.๓๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งความลาดเอียง ๑:๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๐,๗๗๓.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง พร. ๔
  - ๖.๒ สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ บุญเหลือ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ๗.๒ นางสาวศรัณย์พร คชเสนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  - ๗.๓ นายสืบพงษ์ ธีระกำธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ) (นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายสืบพงษ์ ธีระกำธร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....  
(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายเสกสรรค์ สายยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ประเภทงานชลประทาน ขุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง หนองตายอก (หนองประปา) หมู่ที่ 12 บ้านคำสุข ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

| ลำดับที่                                           | รายการ                         | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1                                                  | รวมค่างานต้นทุน                | 366,468.00      | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %   |
| 2                                                  | ค่า FACTOR F 1.3392            | 124,305.95      | - เงินประกันผลงานหัก 0 % |
|                                                    |                                |                 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %    |
|                                                    |                                |                 | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    |
|                                                    |                                |                 | - ระยะดำเนินการ 90 วัน   |
|                                                    |                                |                 |                          |
|                                                    |                                |                 |                          |
| สรุป                                               | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 490,773.95      |                          |
|                                                    | คิดเป็นเงินงบประมาณ เพียง      | 490,773.00      |                          |
| (ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน |                                |                 |                          |

\* ราคาน้ำมันโซล่า ในเขต อ.เมืองสุรินทร์ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 499,000 บาท


ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ = 8,227 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง = 490,773 บาท

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... 

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นายสีบพงษ์ ชีระกำธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

|                  |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทงาน        | ขุดลอก                                                                                                                                                                                                        |
| สถานที่ดำเนินการ | หนองตายอก (หนองประปา) หมู่ที่ 12 บ้านคำสุข ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์                                                                                                                      |
| ปริมาณงาน        | ขนาดกว้าง 73.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 7.35 เมตร<br>หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,600.00 ลูกบาศก์เมตร ปรับแต่งความลาดเอียง 1 : 1.5<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด ( ตามรูปแบบกำหนด ) |
| ประมาณการ        | เมื่อวันที่ มกราคม 2567                                                                                                                                                                                       |

| ที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |            | ค่าวัสดุ+<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ                                 |
|-----|----------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------------|
|     |                                  |       |          | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน  |                        |                                          |
| 1   | งานขุดลอก                        |       |          |          |           |           |            |                        |                                          |
|     | - ค่าสูบน้ำระหว่างดำเนินงาน      | ลบ.ม. | 3,900.00 | -        | -         | 0.72      | 2,808.00   | 2,808.00               | ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.                        |
|     | - งานขุดลอกด้วยรถขุด             | ลบ.ม. | 7,600.00 | -        | -         | 28.69     | 218,044.00 | 218,044.00             |                                          |
|     | - ค่าขนย้ายมูลดิน                | ลบ.ม. | 7,600.00 | -        | -         | 19.16     | 145,616.00 | 145,616.00             | ระยะทาง 1 กม.                            |
|     |                                  |       |          |          |           |           |            |                        |                                          |
|     | รวมยอดยกไป                       |       |          |          |           |           |            | 366,468.00             |                                          |
|     | - รวมค่างานต้นทุน                |       |          |          |           |           |            | 366,468.00             |                                          |
|     | - ค่า FACTOR F 1.3392            |       |          |          |           |           |            | 124,305.95             |                                          |
|     | - รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |       |          |          |           |           |            | 490,773.95             |                                          |
|     | - ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ เพียง   |       |          |          |           |           |            | 490,773.00             | สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน |

\* ราคาน้ำมันโซล่า ในเขต อ.เมืองสุรินทร์ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 499,000 บาท


ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้

= 8,227 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรใช้ราคากลาง

= 490,773 บาท

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....

(ลงชื่อ) .....  


(เจริญศักดิ์ บุญเหลือ)

(นางสาวศรัณย์พร คชเสนา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  


(นายสีบพงษ์ อีระกำธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ



# ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง |                 |             |                | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ฝนชุก<br>1 | Factor F<br>ฝนชุก<br>2 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|                           | ค่า<br>อำนาจการ                  | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | ค่า<br>ใช้จ่าย |                    |                          |          |                        |                        |
| < 5                       | 18.4946                          | 1.1666          | 5.5000      | 25.1612        | 1.2516             | 1.0700                   | 1.3392   | 1.3589                 | 1.3786                 |
| 10                        | 15.3282                          | 1.1666          | 5.5000      | 21.9948        | 1.2199             | 1.0700                   | 1.3052   | 1.3272                 | 1.3491                 |
| 20                        | 11.3879                          | 1.1666          | 5.5000      | 18.0545        | 1.1805             | 1.0700                   | 1.2631   | 1.2843                 | 1.3056                 |
| 30                        | 10.0444                          | 1.1666          | 5.5000      | 16.7110        | 1.1671             | 1.0700                   | 1.2487   | 1.2704                 | 1.2921                 |
| 40                        | 9.0961                           | 1.1666          | 5.0000      | 15.2627        | 1.1526             | 1.0700                   | 1.2332   | 1.2547                 | 1.2762                 |
| 50                        | 8.5488                           | 1.1666          | 5.0000      | 14.7154        | 1.1471             | 1.0700                   | 1.2273   | 1.2489                 | 1.2705                 |
| 60                        | 7.9158                           | 1.1666          | 5.0000      | 14.0824        | 1.1408             | 1.0700                   | 1.2206   | 1.2415                 | 1.2624                 |
| 70                        | 7.4347                           | 1.1666          | 4.5000      | 13.1013        | 1.1310             | 1.0700                   | 1.2101   | 1.2310                 | 1.2520                 |
| 80                        | 7.0460                           | 1.1666          | 4.5000      | 12.7126        | 1.1271             | 1.0700                   | 1.2059   | 1.2269                 | 1.2479                 |
| 90                        | 6.7262                           | 1.1666          | 4.5000      | 12.3928        | 1.1239             | 1.0700                   | 1.2025   | 1.2236                 | 1.2447                 |
| 100                       | 6.4501                           | 1.1666          | 4.5000      | 12.1167        | 1.1211             | 1.0700                   | 1.1995   | 1.2203                 | 1.2410                 |
| 110                       | 6.2184                           | 1.1666          | 4.0000      | 11.3850        | 1.1138             | 1.0700                   | 1.1917   | 1.2126                 | 1.2334                 |
| 120                       | 6.0028                           | 1.1666          | 4.0000      | 11.1694        | 1.1116             | 1.0700                   | 1.1894   | 1.2099                 | 1.2305                 |
| 130                       | 5.8291                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.9957        | 1.1099             | 1.0700                   | 1.1875   | 1.2083                 | 1.2290                 |
| 140                       | 5.6627                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.8293        | 1.1082             | 1.0700                   | 1.1857   | 1.2062                 | 1.2267                 |
| 150                       | 5.5109                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.6775        | 1.1067             | 1.0700                   | 1.1841   | 1.2044                 | 1.2247                 |
| 160                       | 5.3920                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.5586        | 1.1055             | 1.0700                   | 1.1828   | 1.2033                 | 1.2238                 |
| 170                       | 5.2630                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.4296        | 1.1042             | 1.0700                   | 1.1814   | 1.2017                 | 1.2220                 |
| 180                       | 5.1635                           | 1.1666          | 4.0000      | 10.3301        | 1.1033             | 1.0700                   | 1.1805   | 1.2010                 | 1.2215                 |
| 190                       | 5.0719                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.7385         | 1.0973             | 1.0700                   | 1.1741   | 1.1947                 | 1.2154                 |
| 200                       | 4.9768                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.6434         | 1.0964             | 1.0700                   | 1.1731   | 1.1936                 | 1.2141                 |
| 210                       | 4.8877                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.5543         | 1.0955             | 1.0700                   | 1.1721   | 1.1925                 | 1.2129                 |
| 220                       | 4.8144                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.4810         | 1.0948             | 1.0700                   | 1.1714   | 1.1920                 | 1.2125                 |
| 230                       | 4.7357                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.4023         | 1.0940             | 1.0700                   | 1.1705   | 1.1910                 | 1.2114                 |
| 240                       | 4.6715                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.3381         | 1.0933             | 1.0700                   | 1.1698   | 1.1904                 | 1.2111                 |
| 250                       | 4.6006                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.2672         | 1.0926             | 1.0700                   | 1.1690   | 1.1895                 | 1.2100                 |
| 260                       | 4.5433                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.2099         | 1.0920             | 1.0700                   | 1.1684   | 1.1888                 | 1.2092                 |
| 270                       | 4.4897                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.1563         | 1.0915             | 1.0700                   | 1.1679   | 1.1885                 | 1.2091                 |
| 280                       | 4.4284                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.0950         | 1.0909             | 1.0700                   | 1.1672   | 1.1877                 | 1.2082                 |
| 290                       | 4.3798                           | 1.1666          | 3.5000      | 9.0464         | 1.0904             | 1.0700                   | 1.1667   | 1.1871                 | 1.2075                 |
| 300                       | 4.3235                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.9901         | 1.0899             | 1.0700                   | 1.1661   | 1.1864                 | 1.2067                 |
| 350                       | 4.1233                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.7899         | 1.0878             | 1.0700                   | 1.1639   | 1.1843                 | 1.2048                 |
| 400                       | 3.9510                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.6176         | 1.0861             | 1.0700                   | 1.1621   | 1.1824                 | 1.2027                 |
| 450                       | 3.8064                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.4730         | 1.0847             | 1.0700                   | 1.1606   | 1.1808                 | 1.2011                 |
| 500                       | 3.6921                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.3587         | 1.0835             | 1.0700                   | 1.1593   | 1.1795                 | 1.1998                 |
| 600                       | 3.4977                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.1643         | 1.0816             | 1.0700                   | 1.1573   | 1.1775                 | 1.1977                 |
| 700                       | 3.3533                           | 1.1666          | 3.5000      | 8.0199         | 1.0801             | 1.0700                   | 1.1557   | 1.1757                 | 1.1958                 |
| 800                       | 3.2266                           | 1.1666          | 3.5000      | 7.8932         | 1.0789             | 1.0700                   | 1.1544   | 1.1743                 | 1.1942                 |
| 900                       | 3.1403                           | 1.1666          | 3.5000      | 7.8069         | 1.0780             | 1.0700                   | 1.1534   | 1.1735                 | 1.1935                 |
| 1000                      | 3.0685                           | 1.1666          | 3.5000      | 7.7351         | 1.0773             | 1.0700                   | 1.1527   | 1.1729                 | 1.1930                 |
| > 1000                    | 3.0685                           | 1.1666          | 3.5000      | 7.7351         | 1.0773             | 1.0700                   | 1.1527   | 1.1729                 | 1.1930                 |

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F  
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 13.68                  | 19.16                    | 41                   | 135.06                 | 189.09                   | 81                   | 264.50                 | 370.31                   |
| 2                    | 15.46                  | 21.65                    | 42                   | 138.30                 | 193.61                   | 82                   | 267.74                 | 374.84                   |
| 3                    | 17.24                  | 24.14                    | 43                   | 141.53                 | 198.14                   | 83                   | 270.97                 | 379.36                   |
| 4                    | 19.02                  | 26.63                    | 44                   | 144.77                 | 202.67                   | 84                   | 274.23                 | 383.92                   |
| 5                    | 20.80                  | 29.12                    | 45                   | 148.00                 | 207.20                   | 85                   | 277.46                 | 388.44                   |
| 6                    | 22.58                  | 31.61                    | 46                   | 151.24                 | 211.74                   | 86                   | 280.68                 | 392.95                   |
| 7                    | 25.03                  | 35.05                    | 47                   | 154.48                 | 216.27                   | 87                   | 283.92                 | 397.49                   |
| 8                    | 28.27                  | 39.58                    | 48                   | 157.71                 | 220.80                   | 88                   | 287.16                 | 402.02                   |
| 9                    | 31.50                  | 44.11                    | 49                   | 160.95                 | 225.33                   | 89                   | 290.39                 | 406.54                   |
| 10                   | 34.74                  | 48.64                    | 50                   | 164.19                 | 229.86                   | 90                   | 293.64                 | 411.09                   |
| 11                   | 37.98                  | 53.17                    | 51                   | 167.42                 | 234.39                   | 91                   | 296.88                 | 415.63                   |
| 12                   | 41.21                  | 57.70                    | 52                   | 170.66                 | 238.92                   | 92                   | 300.11                 | 420.15                   |
| 13                   | 44.45                  | 62.23                    | 53                   | 173.89                 | 243.45                   | 93                   | 303.33                 | 424.66                   |
| 14                   | 47.68                  | 66.76                    | 54                   | 177.13                 | 247.98                   | 94                   | 306.57                 | 429.20                   |
| 15                   | 50.92                  | 71.29                    | 55                   | 180.37                 | 252.51                   | 95                   | 309.83                 | 433.76                   |
| 16                   | 54.16                  | 75.82                    | 56                   | 183.61                 | 257.05                   | 96                   | 313.04                 | 438.26                   |
| 17                   | 57.39                  | 80.35                    | 57                   | 186.84                 | 261.58                   | 97                   | 316.28                 | 442.79                   |
| 18                   | 60.63                  | 84.88                    | 58                   | 190.07                 | 266.10                   | 98                   | 319.53                 | 447.34                   |
| 19                   | 63.87                  | 89.41                    | 59                   | 193.30                 | 270.63                   | 99                   | 322.77                 | 451.87                   |
| 20                   | 67.10                  | 93.94                    | 60                   | 196.55                 | 275.16                   | 100                  | 325.99                 | 456.38                   |
| 21                   | 70.34                  | 98.47                    | 61                   | 199.79                 | 279.71                   | 101                  | 329.23                 | 460.92                   |
| 22                   | 73.57                  | 103.00                   | 62                   | 203.02                 | 284.23                   | 102                  | 332.48                 | 465.48                   |
| 23                   | 76.81                  | 107.53                   | 63                   | 206.26                 | 288.76                   | 103                  | 335.72                 | 470.01                   |
| 24                   | 80.05                  | 112.06                   | 64                   | 209.49                 | 293.29                   | 104                  | 338.94                 | 474.51                   |
| 25                   | 83.28                  | 116.59                   | 65                   | 212.74                 | 297.83                   | 105                  | 342.17                 | 479.04                   |
| 26                   | 86.52                  | 121.12                   | 66                   | 215.96                 | 302.35                   | 106                  | 345.42                 | 483.59                   |
| 27                   | 89.75                  | 125.65                   | 67                   | 219.20                 | 306.88                   | 107                  | 348.65                 | 488.12                   |
| 28                   | 92.99                  | 130.19                   | 68                   | 222.43                 | 311.41                   | 108                  | 351.90                 | 492.66                   |
| 29                   | 96.23                  | 134.72                   | 69                   | 225.68                 | 315.95                   | 109                  | 355.12                 | 497.17                   |
| 30                   | 99.46                  | 139.25                   | 70                   | 228.91                 | 320.48                   | 110                  | 358.36                 | 501.71                   |
| 31                   | 102.70                 | 143.78                   | 71                   | 232.15                 | 325.02                   | 111                  | 361.62                 | 506.27                   |
| 32                   | 105.93                 | 148.31                   | 72                   | 235.39                 | 329.54                   | 112                  | 364.85                 | 510.79                   |
| 33                   | 109.17                 | 152.84                   | 73                   | 238.62                 | 334.07                   | 113                  | 368.09                 | 515.33                   |
| 34                   | 112.41                 | 157.37                   | 74                   | 241.84                 | 338.58                   | 114                  | 371.31                 | 519.83                   |
| 35                   | 115.64                 | 161.90                   | 75                   | 245.09                 | 343.13                   | 115                  | 374.54                 | 524.35                   |
| 36                   | 118.88                 | 166.43                   | 76                   | 248.32                 | 347.65                   | 116                  | 377.79                 | 528.90                   |
| 37                   | 122.12                 | 170.96                   | 77                   | 251.56                 | 352.18                   | 117                  | 381.00                 | 533.40                   |
| 38                   | 125.35                 | 175.49                   | 78                   | 254.79                 | 356.71                   | 118                  | 384.23                 | 537.92                   |
| 39                   | 128.59                 | 180.02                   | 79                   | 258.03                 | 361.24                   | 119                  | 387.48                 | 542.47                   |
| 40                   | 131.83                 | 184.56                   | 80                   | 261.27                 | 365.77                   | 120                  | 390.74                 | 547.04                   |

อัตราราคางานดิน  
 งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | ลักษณะงาน                               | หน่วย      | ค่าใช้จ่าย<br>(บาท/หน่วย)                     | ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) |         | อัตราราคา (บาท/หน่วย) |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
|              |                                         |            |                                               | ปกติ                      | ฝนตกชุก | ปกติ                  | ฝนตกชุก |
| 1            | งานฉาंपา                                |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าฉากลาง                               | ตร.ม.      | 1.11                                          | 0.16                      | 0.20    | 1.27                  | 1.31    |
|              | ค่าฉากลางและล้ั้ต้นไม้                  | ตร.ม.      | 2.27                                          | 0.33                      | 0.41    | 2.60                  | 2.68    |
| 2            | งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก        |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. หลวม | 17.47                                         | 2.97                      | 3.71    | 20.44                 | 21.18   |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 42.42                                         | 12.96                     | 16.20   | 55.38                 | 58.62   |
| 3            | งานพื้นทาง (หินคลุก)                    |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัด                                | ลบ.ม. แน่น | 61.93                                         | 25.71                     | 32.14   | 87.64                 | 94.07   |
|              | ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)                 | ลบ.ม. แน่น | 20.78                                         | 4.20                      | 5.25    | 24.98                 | 26.03   |
| 4            | ค่าชุดเปิดหน้าดิน                       | ลบ.ม. ปกติ | 15.28                                         | 3.02                      | 3.78    | 18.30                 | 19.06   |
| 5            | ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร                | ลบ.ม. ปกติ | 15.72                                         | 2.67                      | 3.34    | 18.39                 | 19.06   |
| 6            | ค่าตักดิน                               | ลบ.ม. หลวม | 7.26                                          | 1.70                      | 2.13    | 8.96                  | 9.39    |
| 7            | งานดินขุดยาก                            |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุด                                  | ลบ.ม. ปกติ | 29.39                                         | 3.34                      | 4.18    | 32.73                 | 33.57   |
|              | ค่าดันและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 36.02                                         | 5.18                      | 6.48    | 41.20                 | 42.50   |
| 8            | งานชุดลอก                               |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าชุดลอกด้วยรถชุด                      | ลบ.ม. ปกติ | 24.61                                         | 4.08                      | 4.08    | 28.69                 | 28.69   |
|              | ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด                    | ลบ.ม. ปกติ | 50.78                                         | 21.60                     | 21.60   | 72.38                 | 72.38   |
| 9            | ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ                  | ตัน        | 47.74                                         | 12.46                     | 12.46   | 60.20                 | 60.20   |
| 10           | งานระเบิดหิน                            |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าระเบิดหิน                            | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ |                           |         |                       |         |
|              | ค่าดันและตัก                            | ลบ.ม. หลวม | 34.46                                         | 5.75                      | 7.19    | 40.21                 | 41.65   |
| 11           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%         | ลบ.ม. แน่น | 31.82                                         | 10.80                     | 13.50   | 42.62                 | 45.32   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 35.35                                         | 10.80                     | 13.50   | 46.15                 | 48.85   |
| 12           | งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) |            |                                               |                           |         |                       |         |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%         | ลบ.ม. แน่น | 35.60                                         | 11.40                     | 14.25   | 47.00                 | 49.85   |
|              | ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%         | ลบ.ม. แน่น | 39.16                                         | 11.40                     | 14.25   | 50.56                 | 53.41   |
| 13           | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                | ลบ.ม. ปกติ | 0.64                                          | 0.08                      | 0.08    | 0.72                  | 0.72    |