

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาทย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานอาคาร								
1.1	โรงสูบน้ำ								
1.1.1	ขุดดินหลุมฐานราก	4.000	ลบ.ม.	112.00	448.00	1.3392	149.99	599.96	
1.1.2	ทรายรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	520.04	780.06	1.3392	696.43	1,044.65	
1.1.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต ทั่วไป 80%	23.000	ตร.ม.	375.87	8,645.01	1.3392	503.36	11,577.39	
1.1.4	ตะปู	6.000	กก.	27.51	165.06	1.3392	36.84	221.04	
1.1.5	[10]งานคอนกรีตหยาบ	.200	ลบ.ม.	1,881.00	376.20	1.3392	2,519.03	503.80	
1.1.6	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1.6.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.000	ลบ.ม.	2,141.00	8,564.00	1.3392	2,867.22	11,468.90	
1.1.7	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก.)	.280	ตัน	24,351.95	6,818.54	1.3392	32,612.13	9,131.38	
1.1.8	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก.)	.027	ตัน	26,677.84	720.30	1.3392	35,726.96	964.62	
1.1.9	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก.)	.108	ตัน	25,551.44	2,759.55	1.3392	34,218.48	3,695.58	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.10	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก.	.052	ตัน	22,860.41	1,188.74	1.3392	30,614.66	1,591.96	
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	67.91	407.46	1.3392	90.94	545.67	
1.1.12	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ทอน	1,235.00	2,470.00	1.3392	1,653.91	3,307.82	
1.1.13	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ทอน	455.14	3,185.98	1.3392	609.52	4,266.66	
1.1.14	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ทอน	565.00	3,955.00	1.3392	756.64	5,296.53	
1.1.15	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ทอน	357.00	1,428.00	1.3392	478.09	1,912.37	
1.1.16	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	55.47	3,439.14	1.3392	74.28	4,605.69	
1.1.17	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	11.15	89.20	1.3392	14.93	119.45	
1.1.18	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	48.00	624.00	1.3392	64.28	835.66	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.19	ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.66	288.92	1.3392	6.24	386.92	
1.1.20	ก่ออิฐมอญ 1	22.000	ตร.ม.	415.00	9,130.00	1.3392	555.76	12,226.89	
1.1.21	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	232.00	440.80	1.3392	310.69	590.31	
1.1.22	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	157.00	7,222.00	1.3392	210.25	9,671.70	
1.1.23	ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	61.00	4,209.00	1.3392	81.69	5,636.69	
1.1.24	ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	87.00	1,305.00	1.3392	116.51	1,747.65	
1.1.25	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	460.00	10,580.00	1.3392	616.03	14,168.73	
1.1.26	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	556.08	1,112.16	1.3392	744.70	1,489.40	
1.1.27	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	60.00	60.00	1.3392	80.35	80.35	
1.1.28	สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	178.00	178.00	1.3392	238.37	238.37	
1.1.29	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	38.00	114.00	1.3392	50.88	152.66	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาภวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.1.30	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	22.30	89.20	1.3392	29.86	119.45	
1.1.31	เหล็กแบน 1 x 1	7.200	เส้น	231.00	1,663.20	1.3392	309.35	2,227.35	
1.1.32	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	565.00	3,390.00	1.3392	756.64	4,539.88	
1.1.33	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	843.33	6,071.97	1.3392	1,129.38	8,131.58	
1.1.34	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	155.00	155.00	1.3392	207.57	207.57	
1.1.35	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	210.00	420.00	1.3392	281.23	562.46	
1.1.36	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	125.00	125.00	1.3392	167.40	167.40	
1.1.37	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	2,281.42	18,251.36	1.3392	3,055.27	24,442.22	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
1.2.1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	1.3392	18,079.20	18,079.20	
1.3	ะสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006								
1.3.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ทอน	1,370.09	1,370.09	1.3392	1,834.82	1,834.82	
1.3.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ทอน	800.00	800.00	1.3392	1,071.36	1,071.36	
1.3.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	2.000	ทอน	225.23	450.46	1.3392	301.62	603.25	
1.3.4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"	1.000	ทอน	21.49	21.49	1.3392	28.77	28.77	
1.3.5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ทอน	96.19	288.57	1.3392	128.81	386.45	
1.3.6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	4.000	ตัว	25.70	102.80	1.3392	34.41	137.66	
1.3.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	2.000	ตัว	17.76	35.52	1.3392	23.78	47.56	
1.3.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	1.3392	2,223.07	2,223.07	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1.3.20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	1.3392	5,062.17	10,124.35	
1.3.21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3	2.000	ชุด	235.00	470.00	1.3392	314.71	629.42	
1.3.22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1	4.000	ชุด	175.00	700.00	1.3392	234.36	937.44	
1.3.23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	ชุด	140.00	280.00	1.3392	187.48	374.97	
1.3.24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1	4.000	ตัว	11.75	47.00	1.3392	15.73	62.94	
1.3.25	เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	29.00	58.00	1.3392	38.83	77.67	
1.3.26	ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	40.00	600.00	1.3392	53.56	803.52	
1.3.27	นอตยึดหน้างาน dia.	68.000	ตัว	12.27	834.36	1.3392	16.43	1,117.37	
1.3.28	ทำเกลียว	40.000	จุด	60.00	2,400.00	1.3392	80.35	3,214.08	
1.4	ระบบกรองน้ำฝิวดินขนาด 20 ม.3								
1.4.1	ขุดดินหลุมฐานราก	50.000	ลบ.ม.	112.00	5,600.00	1.3392	149.99	7,499.52	
1.4.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	519.49	4,675.41	1.3392	695.70	6,261.30	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	4.280	ตร.ม.	375.87	1,608.72	1.3392	503.36	2,154.39	
1.4.4	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	1.3392	40.17	2,812.32	
1.4.5	ตะปู	86.000	กก.	27.51	2,365.86	1.3392	36.84	3,168.35	
1.4.6	คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.500	ลบ.ม.	1,881.00	8,464.50	1.3392	2,519.03	11,335.65	
1.4.7	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก)	33.000	ลบ.ม.	2,141.00	70,653.00	1.3392	2,867.22	94,618.49	
1.4.8	คอนกรีต 1 : 1 1	28.000	ลบ.ม.	2,141.00	59,948.00	1.3392	2,867.22	80,282.36	
1.4.9	ปูนทราย 1 : 4	2.500	ลบ.ม.	1,752.60	4,381.50	1.3392	2,347.08	5,867.70	
1.4.10	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก.)	.115	ต้น	26,677.84	3,067.95	1.3392	35,726.96	4,108.59	
1.4.11	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก.)	.545	ต้น	24,351.95	13,271.81	1.3392	32,612.13	17,773.60	
1.4.12	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก.)	2.973	ต้น	25,551.44	75,964.43	1.3392	34,218.48	101,731.56	
1.4.13	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก.)	4.832	ต้น	22,859.43	110,456.76	1.3392	30,613.34	147,923.69	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.14	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก.	352	ตัน	21,110.31	7,430.82	1.3392	28,270.92	9,951.35	
1.4.15	ลวดผูกเหล็ก No 18	172.000	กก.	67.91	11,680.52	1.3392	90.94	15,642.55	
1.4.16	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ทอน	4,310.50	4,310.50	1.3392	5,772.62	5,772.62	
1.4.17	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ทอน	1,919.63	3,839.26	1.3392	2,570.76	5,141.53	
1.4.18	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.500	ทอน	1,370.09	685.04	1.3392	1,834.82	917.40	
1.4.19	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1	6.000	ทอน	672.90	4,037.40	1.3392	901.14	5,406.88	
1.4.20	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	2.000	ทอน	441.59	883.18	1.3392	591.37	1,182.75	
1.4.21	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3	2.000	ทอน	300.00	600.00	1.3392	401.76	803.52	
1.4.22	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1	2.400	ทอน	225.23	540.55	1.3392	301.62	723.90	
1.4.23	ท่อแอสตันเลส dia 1	1.300	ทอน	990.00	1,287.00	1.3392	1,325.80	1,723.55	
1.4.24	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ทอน	166.36	499.08	1.3392	222.78	668.36	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.25	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	74.30	297.20	1.3392	99.50	398.01	
1.4.26	ท่อพลาสติก ฤ 1"	10.000	เมตร	11.50	115.00	1.3392	15.40	154.00	
1.4.27	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1.000	ชุด	555.00	555.00	1.3392	743.25	743.25	
1.4.28	ข้อต่อตรง PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	30.37	425.18	1.3392	40.67	569.40	
1.4.29	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	29.00	406.00	1.3392	38.83	543.71	
1.4.30	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,315.45	1,315.45	1.3392	1,761.65	1,761.65	
1.4.31	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	36.00	504.00	1.3392	48.21	674.95	
1.4.32	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3	1.000	ตัว	25.70	25.70	1.3392	34.41	34.41	
1.4.33	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1	1.000	ตัว	17.76	17.76	1.3392	23.78	23.78	
1.4.34	สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	43.93	131.79	1.3392	58.83	176.49	
1.4.35	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	2,935.00	2,935.00	1.3392	3,930.55	3,930.55	