

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกา กว๊าย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.36	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	9.000	ตัว	139.25	1,253.25	1.3392	186.48	1,678.35	
1.4.37	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	79.44	158.88	1.3392	106.38	212.77	
1.4.38	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	13.55	94.85	1.3392	18.14	127.02	
1.4.39	ข้ออ 90° แสตนเลส dia. 1	3.000	ตัว	139.47	418.41	1.3392	186.77	560.33	
1.4.40	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	4,150.00	4,150.00	1.3392	5,557.68	5,557.68	
1.4.41	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	1.3392	3,870.28	7,740.57	
1.4.42	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14.000	ตัว	950.00	13,300.00	1.3392	1,272.24	17,811.36	
1.4.43	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20.000	ตัว	530.00	10,600.00	1.3392	709.77	14,195.52	
1.4.44	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 1	8.000	ตัว	65.00	520.00	1.3392	87.04	696.38	
1.4.45	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3	3.000	ตัว	23.00	69.00	1.3392	30.80	92.40	
1.4.46	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	14.000	ตัว	71.03	994.42	1.3392	95.12	1,331.72	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาภวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.47	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3	3.000	ตัว	27.00	81.00	1.3392	36.15	108.47	
1.4.48	สายยางอ่อน dia. 1 "	10.000	เมตร	25.90	259.00	1.3392	34.68	346.85	
1.4.49	รัดแยก dia 4"	1.000	ตัว	252.00	252.00	1.3392	337.47	337.47	
1.4.50	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	3.000	ชุด	325.00	975.00	1.3392	435.24	1,305.72	
1.4.51	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1	4.000	ชุด	175.00	700.00	1.3392	234.36	937.44	
1.4.52	ท่อสันแสดนเลส dia. 1	4.000	ตัว	90.00	360.00	1.3392	120.52	482.11	
1.4.53	ก๊อมน้ำทองเหลือง 1 "	1.000	ตัว	293.00	293.00	1.3392	392.38	392.38	
1.4.54	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	1.3392	13,525.92	13,525.92	
1.4.55	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00	1.3392	11,530.51	34,591.53	
1.4.56	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	6,250.00	25,000.00	1.3392	8,370.00	33,480.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.57	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	1.3392	14,061.60	14,061.60	
1.4.58	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	7,550.00	7,550.00	1.3392	10,110.96	10,110.96	
1.4.59	ประเก็นยาง dia 6"	10.000	แผ่น	75.00	750.00	1.3392	100.44	1,004.40	
1.4.60	ประเก็นยาง dia 4"	19.000	แผ่น	48.00	912.00	1.3392	64.28	1,221.35	
1.4.61	นอตยึดหน้างาน dia. 5	152.000	ตัว	25.00	3,800.00	1.3392	33.48	5,088.96	
1.4.62	นอตยึดหน้างาน dia. 3	80.000	ตัว	35.00	2,800.00	1.3392	46.87	3,749.76	
1.4.63	นอตยึดแม่บันได dia 3	32.000	ตัว	45.00	1,440.00	1.3392	60.26	1,928.44	
1.4.64	กออิฐมอญ 1	83.000	ตร.ม.	415.00	34,445.00	1.3392	555.76	46,128.74	
1.4.65	กอสี่เหลี่ยมบล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	232.00	626.40	1.3392	310.69	838.87	
1.4.66	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	157.00	48,670.00	1.3392	210.25	65,178.86	
1.4.67	ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	173.80	14,946.80	1.3392	232.75	20,016.75	
1.4.68	ปูนทราย 1 : 4	2.400	1,752.60	4,206.24	1.3392	2,347.08	5,632.99		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.69	ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	61.00	18,910.00	1.3392	81.69	25,324.27	
1.4.70	ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	87.00	1,740.00	1.3392	116.51	2,330.20	
1.4.71	ทาสีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	173.00	30,621.00	1.3392	231.68	41,007.64	
1.4.72	ไม้เนื้อแข็ง 1 1	4.500	ลบ.ฟ.	969.00	4,360.50	1.3392	1,297.68	5,839.58	
1.4.73	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	969.00	1,308.15	1.3392	1,297.68	1,751.87	
1.4.74	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	5,796.22	5,796.22	1.3392	7,762.29	7,762.29	
1.4.75	ประตูเหล็กยึดติดบึงตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	1.3392	19,418.40	19,418.40	
1.4.76	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	2,663.55	5,327.10	1.3392	3,567.02	7,134.05	
1.4.77	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	480.00	2,880.00	1.3392	642.81	3,856.89	
1.4.78	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	2,020.00	2,020.00	1.3392	2,705.18	2,705.18	
1.4.79	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,650.00	4,950.00	1.3392	2,209.68	6,629.04	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.80	กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	139.00	556.00	1.3392	186.14	744.59	
1.4.81	กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	118.00	1,416.00	1.3392	158.02	1,896.30	
1.4.82	ขอสับเหล็กชวยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	10.00	60.00	1.3392	13.39	80.35	
1.4.83	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	38.00	684.00	1.3392	50.88	916.01	
1.4.84	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	60.00	480.00	1.3392	80.35	642.81	
1.4.85	สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	178.00	178.00	1.3392	238.37	238.37	
1.4.86	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	206.50	619.50	1.3392	276.54	829.63	
1.4.87	แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	267.36	267.36	1.3392	358.04	358.04	
1.4.88	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	980.32	980.32	1.3392	1,312.84	1,312.84	
1.4.89	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. .	1.000	แผ่น	37.15	37.15	1.3392	49.75	49.75	
1.4.90	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม. .	2.000	แผ่น	68.87	137.74	1.3392	92.23	184.46	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.4.91	แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม. .	3.000	แผ่น	37.15	111.45	1.3392	49.75	149.25	
1.4.92	อลูมิเนียมรัดทอ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28.000	อัน	14.30	400.40	1.3392	19.15	536.21	
1.4.93	น๊อต dia. 3	56.000	ตัว	5.75	322.00	1.3392	7.70	431.22	
1.4.94	น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	36.00	180.00	1.3392	48.21	241.05	
1.4.95	ทรายกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	2,222.22	5,999.99	1.3392	2,975.99	8,035.18	
1.4.96	กรวดกรอง dia 1 1	1.800	ลบ.ม.	2,222.22	3,999.99	1.3392	2,975.99	5,356.78	
1.4.97	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	210.00	630.00	1.3392	281.23	843.69	
1.4.98	เตารีดแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	125.00	250.00	1.3392	167.40	334.80	
1.4.99	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	1,619.20	111,724.80	1.3392	2,168.43	149,621.85	
1.5	หอลังสูงขนาด 45 ม.3 (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 3111045								

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาถวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.1	ขุดดินหลุมฐานราก	43.000	ลบ.ม.	112.00	4,816.00	1.3392	149.99	6,449.58	
1.5.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	519.49	1,818.21	1.3392	695.70	2,434.94	
1.5.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	375.87	130,426.89	1.3392	503.36	174,667.69	
1.5.4	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	595.000	ต้น	75.00	44,625.00	1.3392	100.44	59,761.80	
1.5.5	ตะปู	87.000	กก.	27.51	2,393.37	1.3392	36.84	3,205.20	
1.5.6	คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,881.00	940.50	1.3392	2,519.03	1,259.51	
1.5.7	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก)	20.000	ลบ.ม.	2,141.00	42,820.00	1.3392	2,867.22	57,344.54	
1.5.8	คอนกรีต 1 : 1 1	16.000	ลบ.ม.	2,141.00	34,256.00	1.3392	2,867.22	45,875.63	
1.5.9	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก.)	.680	ต้น	26,677.84	18,140.93	1.3392	35,726.96	24,294.33	
1.5.10	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก.)	1.450	ต้น	24,351.95	35,310.32	1.3392	32,612.13	47,287.58	
1.5.11	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก.)	.765	ต้น	25,551.44	19,546.85	1.3392	34,218.48	26,177.14	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาภวย หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.12	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก.)	.630	ตัน	22,859.43	14,401.44	1.3392	30,613.34	19,286.40	
1.5.13	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก.)	4.452	ตัน	21,110.31	93,983.10	1.3392	28,270.92	125,862.16	
1.5.14	ลวดผูกเหล็ก No 18	162.000	กก.	67.91	11,001.42	1.3392	90.94	14,733.10	
1.5.15	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	3.000	ทอน	4,310.50	12,931.50	1.3392	5,772.62	17,317.86	
1.5.16	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ทอน	2,519.63	7,558.89	1.3392	3,374.28	10,122.86	
1.5.17	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	4.000	ทอน	1,820.09	7,280.36	1.3392	2,437.46	9,749.85	
1.5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6" (ตีนเปิด)	1.000	ตัว	3,590.00	3,590.00	1.3392	4,807.72	4,807.72	
1.5.19	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเปิด)	1.000	ตัว	2,040.00	2,040.00	1.3392	2,731.96	2,731.96	
1.5.20	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเปิด)	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	1.3392	2,223.07	2,223.07	
1.5.21	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2.000	ตัว	4,150.00	8,300.00	1.3392	5,557.68	11,115.36	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.22	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	1.3392	2,946.24	5,892.48	
1.5.23	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	1.3392	2,437.34	4,874.68	
1.5.24	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	1.3392	3,535.48	3,535.48	
1.5.25	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	1.3392	6,896.88	6,896.88	
1.5.26	หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"	12.000	ตัว	510.00	6,120.00	1.3392	682.99	8,195.90	
1.5.27	หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	12.000	ตัว	285.00	3,420.00	1.3392	381.67	4,580.06	
1.5.28	หน้างานเหล็กหล่อ เกสียวไน dia 3"	14.000	อัน	327.00	4,578.00	1.3392	437.91	6,130.85	
1.5.29	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	1.3392	2,223.07	2,223.07	
1.5.30	ประเก็นยาง dia 6"	9.000	แผ่น	75.00	675.00	1.3392	100.44	903.96	
1.5.31	ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	52.00	468.00	1.3392	69.63	626.74	
1.5.32	ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	40.00	480.00	1.3392	53.56	642.81	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านระกาگوی หมู่ที่ 10 ตำบลกาเกาะ
 องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
 หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.33	นอตยึดหน้างาน	194.000	ชุด	12.27	2,380.38	1.3392	16.43	3,187.80	
1.5.34	เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	10.10	242.40	1.3392	13.52	324.62	
1.5.35	นอตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	60.000	ตัว	45.00	2,700.00	1.3392	60.26	3,615.84	
1.5.36	เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	29.00	696.00	1.3392	38.83	932.08	
1.5.37	ท่อผ่านผนัง dia 3"	2.000	จุด	75.00	150.00	1.3392	100.44	200.88	
1.5.38	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	85.00	85.00	1.3392	113.83	113.83	
1.5.39	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	100.00	100.00	1.3392	133.92	133.92	
1.5.40	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	295.000	ตร.ม.	157.00	46,315.00	1.3392	210.25	62,025.04	
1.5.41	ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	61.00	17,995.00	1.3392	81.69	24,098.90	
1.5.42	ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	87.00	2,436.00	1.3392	116.51	3,262.29	
1.5.43	ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	173.00	12,110.00	1.3392	231.68	16,217.71	
1.5.44	บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	1.3392	28,096.41	28,096.41	