

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยมือซี/ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกอารักษ์ หมู่ที่ 7
ตำบลกาเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / คลองระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานเหล็ก Wire mesh Dai.4.00 mm @ 0.20 x 0.20 m

ค่างานต้นทุน

= 26.00 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

8.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

8.1.1 [9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง

ราคาคอนกรีต	=	2,892.610 บาท/ลบ.ม.
(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)		
ค่างานไม้แบบ		
ค่าแรงต่อไม้แบบ (พท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X อัตราราคาค่าต่อไร่แบบ)	=	139.000 X 0.000
	=	0.000 บาท
ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.) รวมค่าขนส่ง	=	560.750
ไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง	=	593.450
ราคาเฉลี่ยไม้แบบ	=	577.100
ค่าไม้แบบ (พท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/2) X (ราคาไม้แบบต่อ ลบ.ม.)	=	(139.000 X 0.06 / 2) X 577.100
	=	2,406.507 บาท
รวม (0.000 + 2,406.507) / ปริมาตรคอนกรีตโครงสร้างแต่ละแห่ง	=	(0.000 + 2,406.507) / 0.000
	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	2,892.61 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

8.2 [10]งานคอนกรีตหยาบ

ราคาคอนกรีตหยาบ = 2,730.360 บาท/ลบ.ม.

(จากตารางคำนวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน)

รวมทั้งสิ้น = 2,730.36 บาท/ลบ.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

8.3 เหล็กเสริม RB 6 มม

ค่างานต้นทุน

= 28,821.63 บาท/คัน



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

8.4 เหล็กเสริม RB 9 มม

ค่างานต้นทุน

= 25,537.65 บาท/ตัน



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก

8.5 เหล็กเสริม RB 25 มม

ค่างานต้นทุน

= 23,355.00 บาท/ตัน

